

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านเขียะ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๐๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๔๑.๐๐ เมตร
ลึกตามแบบกำหนด หนา ๐.๑๐ เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ 30 ม.ค. 2563 เป็นเงินจำนวน ๔๓๓,๗๕๓.๕๔ บาท
(สี่แสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลีสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์ อินผื่น	ประธานกรรมการ
๒. จำสับโทสุรไกร ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายกิตติทัต เทพไหว	กรรมการ

แบบสรุปค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านเขียะ หมู่ที่ 5
หลักเกณฑ์	งานทาง
สถานที่ดำเนินการ	บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 241.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน)พร้อมฝาปิด
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบกำหนด							
	1.1 วางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	241.00	1,376.6309	331,768.05	1.3822	1,902.77	458,569.79
					331,768.05	TOTAL		458,569.79
						คิดคำนวณทั้งสิ้นเพียง		458,569.79

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 546/2565 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

(.....)

(นายวีรพันธ์ อินพิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(จำลองโทสุรไกร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายกิตติทัต เทพไหว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)เห็นชอบ

(นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

(.....) ผู้นมิต

(นายกิตติพงษ์ วงค์ชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย


แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านเขียะ หมู่ที่ 5
สถานที่ดำเนินการ บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน กว้าง 0.30 เมตร ยาว 241.00 เมตร สลักตามแบบกำหนด ทน 0.10 เมตร (วัตรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาดปิด
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	68.99	ลบ.ม.			148.00	10,210.52	10,210.52	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	6.03	ลบ.ม.	329.01	1,982.28	99.00	596.47	2,578.75	
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น ค.1	6.03	ลบ.ม.	1,860.54	11,209.75	306.00	1,843.65	13,053.40	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	64.65	ลบ.ม.	1,954.00	126,326.10	306.00	19,782.90	146,109.00	
5	งานเหล็กเสริม	2.4607	ตัน			4,100.00	10,088.87	10,088.87	
	- งานเหล็ก RB dia 6 มม.	0.5967	ตัน	26,942.83	16,076.78			16,076.78	
	- งานเหล็ก RB dia 9 มม.	1.8640	ตัน	25,284.21	47,129.76			47,129.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	73.821	กก.	51.40	3,794.39			3,794.39	
	งานรื้อถนนเดิม (ขนทิ้ง)	9.20	ตร.ม.			102.00	938.40	938.40	
	คอนกรีตทับถนนเดิม (ค2)	1.10	ลบ.ม.			436.00	479.60	479.60	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	1.10	ลบ.ม.	1,954.00	2,149.40			2,149.40	
	- wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	9.20	ตร.ม.	42.00	386.40			386.40	
	ยอดยกไป				209,054.86		43,940.41	252,995.27	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 546/2565 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565




(นายวีรพันธ์ อินตัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(จ่าสิบโทสุกร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติทัต เทพไชย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านเชียง หมู่ที่ 5
สถานที่ดำเนินการ บ้านเชียง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน กว้าง 0.30 เมตร ยาว 241.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร (ว่างระบายน้ำด้านใน)พร้อมฝาบด
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				209,054.86		43,940.41	252,995.27	
6	งานไม้แบบ	344.9700	ตร.ม.			133.00	45,881.01	45,881.01	
	- ไม้อัดหนา 10 มม.	29.94	แผ่น	579.44	17,348.43			17,348.43	
	- ไม้โครง	17.96	ลบ.ฟ.	630.84	11,329.88			11,329.88	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	68.99400	กก.	56.07	3,868.49			3,868.49	
	- น้ำมันทาแบบ	17.248500	ลิตร	20.00	344.97			344.97	
	รวมราคาค่าต้นทุน				241,946.63		89,821.42	331,768.05	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 546/2565 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

(.....)
(นายวิรัตน์ อินฝัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(จ่าสิบโทสุรเฑียร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายกิตติทัต เทพไหว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

1. ราคาต่อหน่วยวัสดุใช้ราคาจากวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
2. ราคาค่าแรงต่อหน่วยใช้บัญชีค่าแรงต่อหน่วยตาม ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2560
3. หลักเกณฑ์การการขนส่ง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมันโซล่า ณ. อำเภอเมือง 35.00-35.99 บาท / ลิตร
4. กรณีสืบราคาจากผู้จำหน่ายใน อ.เชียงของ จำนวน 3 ราย โดยสอบถามทางโทรศัพท์และตารางสืบราคา

ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 1. ร้านธนาพรการค้า

เบอร์โทรศัพท์ 053-192349 080-5011501 081-5318855

ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2. ร้านโฮมฮาร์ดแวร์

เบอร์โทรศัพท์ 053-192147 089-0083233

ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 3. ร้านณรงค์พาณิชย์

เบอร์โทรศัพท์ 081-8812215