

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
๕. ราคากลางคำนวณ ณ - 6 มิ.ย. 2566 เป็นเงินจำนวน ๓๖๐,๒๘๖.๔๘.- บาท (สามแสนหกหมื่นสองร้อยแปดสิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายวีรพันธ์ อินฝัน ประธานกรรมการ
 ๒. จำสืบทิสสุไร ไชยศิลป์ กรรมการ
 ๓. นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 624.00 ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

แบบแผนเลขที่..... คัดลอกกรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	624.00	1.82	1,135.68	1.3822	2.52	1,569.74
	1.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	23.40	104.56	2,446.70	1.3822	144.52	3,381.83
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.20	401.73	12,533.98	1.3822	555.27	17,324.47
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (คอนกรีตผสมตกรัง 280 ksc.ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.# 0.20ม.)	ตร.ม.	624.00	358.85	223,920.53	1.3822	496.00	309,502.96
	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง Expansion Joint	ม.	20.00	88.19	1,763.80	1.3822	121.90	2,437.92
	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	104.00	67.67	7,037.68	1.3822	93.53	9,727.48
	3.4 รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	ม.	156.00	75.79	11,823.24	1.3822	104.76	16,342.08
TOTAL								360,286.48

ตัวหนังสือ

สามแสนหกหมื่นสองร้อยแปดสิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

260,661.61


ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 241/2566 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

(ลงชื่อ)



(นายวีรพันธ์ อินผืน)

ประธานา

(ลงชื่อ)



(นางสาวอุบลรัตน์ นวลแจ่ม)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ) จำสิปโท




(สุรไกร ไชยศิลป์)

กรรมการ

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย


(ลงชื่อ)



(นายกิตติพงศ์ วงค์ชัย)

ผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)

กรรมการ

นายกเทศมนตรี

- 6 มิ.ย. 2566