

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีดอนชัย
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร ลึกตามแบบกำหนด
หนา ๐.๑๐ เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว จุดที่ ๑
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๒ เมตร
หนา ๐.๑๐ เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว จุดที่ ๒ ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ 15 ธ.ค 2566 เป็นเงินจำนวน ๒๔๐,๗๒๙.๓๓.- บาท
(สองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
- ๖.๒ แบบแสดงรายการการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|-------------------------|---------------|
| ๑. นายวีรพันธ์ อินฝัน | ประธานกรรมการ |
| ๒. จำสิปโทสุโร ไชยศิลป์ | กรรมการ |
| ๓. นายกิตติหัต เทพไหว | กรรมการ |


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6
 สถานที่ดำเนินการ บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน กว้าง 0.30 เมตร ยาว 147.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร
 (วัตรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว จุดที่ 1
 รางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึก 0.22 เมตร หนา 0.10 เมตร
 (วัตรางระบายน้ำด้านใน) จุดที่ 2
 ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. จุดที่ 1	231,970.17	
2	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. จุดที่ 2	8,759.16	
ตัวอักษร	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (Factor F 1.3848)	240,729.33	บาท
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างทั้งสิ้น	240,729.33	บาท
	สองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์		
	ระยะเวลาดำเนินการ	60	วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 676/2566 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566


 (.....)
 (นายวีรพันธ์ อินผืน)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (.....)
 (จำสืบทอสูไร ไชยศิลป์)


กรรมการกำหนดราคากลาง


 (.....)
 (นายกิตติวัต เทพไธ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (.....)เห็นชอบ
 (นางสาวอุบลกรรณ์ นวลแจ่ม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาล


 (.....)ผู้อนุมัติ
 (นายกิตติพงศ์ วงศ์ชัย)


นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

แบบกำหนดราคากลางและค่าแรงงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6
 หลักเกณฑ์ งานทาง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน กว้าง 0.30 เมตร ยาว 147.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร (วัสดุระบายน้ำด้านใน)พร้อมฝาปิดตลอดแนว จุดที่ 1
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบกำหนด 1.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	147.00	1,139.535	167,511.68	1.3848	1,578.02	231,970.17
					167,511.68	TOTAL		231,970.17
						คิดค่างานทั้งสิ้นเพียง		231,970.17

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 676/2566 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566

(.....)



(นายวีรพันธ์ อินผืน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)


(จำลอง โสสุโร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)


(นายกิตติทัต เทพไหว)


กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)เห็นชอบ


(นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

(.....)ผู้อนุมัติ


(นายกิตติพงศ์ วงศ์ชัย)


นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6
สถานที่ดำเนินการ บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน กว้าง 0.30 เมตร ยาว 147.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร (วัสดุระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว จุดที่ 1
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดพร้อมถมกลับ (ใช้รถแบคโฮ)	1.00	งาน	6,400.00	6,400.00		-	6,400.00	คิดที่ 1 วัน
2	งานทรายหยาบรองพื้น	3.675	ลบ.ม.	320.01	1,176.03	99.00	363.82	1,539.85	
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น 180 ksc.	3.675	ลบ.ม.	1,705.61	6,268.11	306.00	1,124.55	7,392.66	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	36.51	ลบ.ม.	1,794.39	65,513.17	306.00	11,172.06	76,685.23	
5	งานเหล็กเสริม	1.4511	ตัน			4,100.00	5,949.51	5,949.51	
	- งานเหล็ก RB dia 6 มม.	0.3323	ตัน	26,521.84	8,813.20			8,813.20	
	- งานเหล็ก RB dia 9 มม.	1.1188	ตัน	24,066.82	26,925.95			26,925.95	
	- ลวดผูกเหล็ก	43.533	กก.	46.73	2,034.29			2,034.29	
	ยอดยกไป				117,130.75		18,609.94	135,740.69	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 676/2566 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566

(.....)


(นายวีรพันธ์ อินผืน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)


(จ่าสิบโทสุไร ไชยศิลป์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)



(นายกิตตทัต เทพไหว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6
สถานที่ดำเนินการ บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน กว้าง 0.30 เมตร ยาว 147.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร (วัสดุระบายน้ำด้านใน)พร้อมฝาปิดตลอดแนว จุดที่ 1
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				117,130.75		18,609.94	135,740.69	
6	งานไม้แบบ	150.0000	ตร.ม.				133.00	19,950.00	
	- ไม้อัดหนา 10 มม.	13.02	แผ่น	400.00	5,208.00			5,208.00	
	- ไม้เคร่า	7.81	ลบ.ฟ.	612.15	4,780.89			4,780.89	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	30.0	กก.	56.07	1,682.10			1,682.10	
	- น้ำมันทาแบบ	7.50	ลิตร	20.00	150.00			150.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน				128,951.74		38,559.94	167,511.68	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 676/2566 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566


(.....)
(นายวีรพันธ์ อินผืน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(.....)
(จ่าสิบโทสุรไกร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(.....)
(นายกิตตทัต เทพไหว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

- ราคาต่อหน่วยวัสดุใช้ราคาจากวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
- ราคาต่อหน่วยใช้บัญชีค่าแรงต่อหน่วยตาม ฉบับปรับ ตุลาคม 2560
- หลักเกณฑ์การการขนส่ง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมันโซล่า ณ. อำเภอเชียงของ 30.00-30.99 บาท / ลิตร
- กรณีสืบราคาจากผู้จำหน่ายใน อ.เชียงของ จำนวน 3 ราย โดยสอบถามทางโทรศัพท์และตารางสืบราคา

ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 1. ร้านนาพรการค้า เบอร์โทรศัพท์ 053-192349 080-5011501 081-5318855

ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2. ร้านโฮมฮาร์ดแวร์ เบอร์โทรศัพท์ 053-192147 089-0083233


ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 3. ร้านณรงค์พาณิชย์ เบอร์โทรศัพท์ 081-8812215

แบบกำหนดราคากลางและค่าแรงงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6
 หลักเกณฑ์ งานทาง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน รางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึก 0.22 เมตร หนา 0.10 เมตร (วัสดุรางระบายน้ำด้านใน) จุดที่ 2
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบกำหนด 1.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	7.00	903.6029	6,325.22	1.3848	1,251.30	8,759.16
					6,325.22	TOTAL		8,759.16
						คิดค่างานทั้งสิ้นเพียง		8,759.16

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 676/2566 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566

(.....)


(นายวีรพันธ์ อินพิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)


(จ่าสิบโทสุรไกร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)


(นายกิตติทัต เทพไหว)


กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)เห็นชอบ


(นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

(.....)ผู้อนุมัติ


(นายกิตติพงศ์ วงค์ชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6
สถานที่ดำเนินการ บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน รางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึก 0.22 เมตร หนา 0.10 เมตร (วัสดุรางระบายน้ำด้านใน) จุดที่ 2
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	5.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	495.00	495.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	0.1750	ลบ.ม.	320.01	56.00	99.00	17.32	73.32	
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น 180 ksc.	0.1750	ลบ.ม.	1,705.61	298.48	306.00	53.55	352.03	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	0.6650	ลบ.ม.	1,794.39	1,193.26	306.00	203.49	1,396.75	
5	งานเหล็กเสริม	0.0316	ตัน			4,100.00	129.56	129.56	
	- งานเหล็ก RB dia 6 มม.	0.013	ตัน	26,521.84	344.78			344.78	
	- งานเหล็ก RB dia 9 มม.	0.0186	ตัน	24,066.82	447.64			447.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.948	กก.	46.73	44.30			44.30	
	ยอดยกไป				2,384.46		898.92	3,283.38	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 676/2566 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566

(.....)


(นายวีรพันธ์ อินปัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)


(จำลองโทสุโร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)


(นายกิตติทัต เทพไหว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6
สถานที่ดำเนินการ บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน รางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึก 0.22 เมตร หนา 0.10 เมตร (วัสดุรางระบายน้ำด้านใน) จุดที่ 2
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				2,384.46		898.92	3,283.38	
6	งานไม้แบบ	6.72	ตร.ม.			133.00	893.76	893.76	
	- ไม้อัดหนา 10 มม.	0.58	แผ่น	400.00	232.00			232.00	
	- ไม้เคร่า	0.35	ลบ.ฟ.	612.15	214.25			214.25	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	1.344	กก.	56.07	75.35			75.35	
	- น้ำมันทาแบบ	0.336	ลิตร	20.00	6.72			6.72	
7	งานรื้อถอนถนนเดิม (ขนทิ้ง)	4.00	ตร.ม.			102.00	408.00	408.00	
	คอนกรีตทับถนนเดิม	0.42	ลบ.ม.			436.00	183.12	183.12	
	- งานคอนกรีต 240 ksc.	0.42	ลบ.ม.	1,794.39	753.64		-	753.64	
	- wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	5.50	ตร.ม.	45.00	247.50	5.00	27.50	275.00	
	รวมราคาต้นทุน				3,913.92		2,411.30	6,325.22	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 676/2566 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566

(.....)
(นายวีรพันธ์ อินผื่น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(จ่าสิบโทสุไร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายกิตติทัต เทพไหว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

1. ราคาต่อหน่วยวัสดุใช้ราคาจากวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
2. ราคาต่อหน่วยใช้บัญชีค่าแรงต่อหน่วยตาม ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2560
3. หลักเกณฑ์การการขนส่ง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมันโซล่า ณ. อำเภอเชียงของ 30.00-30.99 บาท / ลิตร
4. กรณีสืบราคาให้จากผู้จำหน่ายใน อ.เชียงของ จำนวน 3 ราย โดยสอบถามทางโทรศัพท์และตารางสืบราคา

ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 1. ร้านธนาพรการค้า เบอร์โทรศัพท์ 053-192349
ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2. ร้านโฮมฮาร์ดแวร์ เบอร์โทรศัพท์ 053-192147
ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 3. ร้านณรงค์พาณิชย์ เบอร์โทรศัพท์ 081-8812215