

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุง หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดอนชัย  
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๗๑๙๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
ก่อสร้างห้องสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐
๕. ราคากลางคำนวณ ณ - 7 ม.ค. 2568 เป็นเงินจำนวน ๗๗๖,๖๐๙.๗๕ บาท  
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| ๑. นายวีรพันธ์ | อินฝัน      | ประธานกรรมการ |
| ๒. จำสับโทสุโร | ไชยศิลป์    | กรรมการ       |
| ๓. นายสิทธิชัย | รินนาคักดิ์ | กรรมการ       |

## แบบสรุปค่างาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านลุง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
 ปริมาณงาน ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ 3111030  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย  
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	579,023.31	1.3067	756,609.75	
2	งาน/กลุ่มงาน.....ไม่พิจารณาปรับราคา....	20,000.00		20,000.00	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	<b>(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)</b>			<b>776,609.75</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 678/2567 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)



ประธานฯ

(นายวีรพันธ์ อินถัน)

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย


(ลงชื่อ) จำสิปโท



กรรมการ

(สุรไกร ไชยศิลป์ )

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสิทธิชัย รินนาคีดิ์)

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายกิตติพงศ์ วงศ์ชัย)

นายกเทศมนตรี

แบบ ปริมาณงาน และราคา  
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร  
ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สถานที่ดำเนินการ บ้านลุง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย  
ปริมาณงาน ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ 3111030  
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1	งานดิน				-		-	-	
	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	35.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,375.00	4,375.00	
	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	3.50	ลบ.ม.	560.75	1,962.63	99.00	346.50	2,309.13	
2	งานแบบหล่อ								
	ไม้แบบ + คร่าว	110.00	ตร.ม	380.00	41,800.00	-	-	41,800.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	240.00	ตร.ม	-	-	115.00	27,600.00	27,600.00	
	ค้ำยัน	50.00	ลบ.ม.	330.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	ตะปู	60.00	กก.	65.42	3,925.20	-	-	3,925.20	
3	งานคอนกรีต							-	
	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.50	ลบ.ม.	1,710.28	855.14	306.00	153.00	1,008.14	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	21.00	ลบ.ม.	1,854.91	38,953.11	485.00	10,185.00	49,138.11	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 380 กก./ตร.ชม.	9.50	ลบ.ม.	2,062.00	19,589.00	485.00	4,607.50	24,196.50	
	น้ำยากันซึม	14.00	กก.	65.00	910.00	-	-	910.00	
4	งานเหล็ก							-	
	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65.00	กก.	23.16	1,505.40	4.10	266.50	1,771.90	
	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,042.00	กก.	21.92	22,840.64	4.10	4,272.20	27,112.84	
	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825.00	กก.	21.68	17,886.00	3.30	2,722.50	20,608.50	
	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470.00	กก.	22.38	10,518.60	3.30	1,551.00	12,069.60	
	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620.00	กก.	22.06	57,797.20	2.90	7,598.00	65,395.20	
	ลวดผูกเหล็ก No.18	150.00	กก.	46.73	7,009.50	-	-	7,009.50	
	<b>รวมราคาวัสดุและค่าแรง</b>				177,245.72		56,079.20	305,729.62	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
5	งานท่อและอุปกรณ์							-	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	3.00	ท่อน	4,453.27	13,359.81	170.00	510.00	13,869.81	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	6.00	ท่อน	3,055.14	18,330.84	100.00	600.00	18,930.84	
	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12.00	ตัว	300.00	3,600.00			3,600.00	
	ประเก็นยาง dia 4"	9.00	แผ่น	50.00	450.00			450.00	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	2.00	ตัว	1,500.00	3,000.00			3,000.00	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	1.00	ตัว	1,800.00	1,800.00			1,800.00	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.00	ตัว	1,200.00	2,400.00			2,400.00	
	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26.00	ตัว	190.00	4,940.00			4,940.00	
	ประเก็นยาง dia 3"	22.000	แผ่น	35.00	770.00		9,000.00	9,770.00	
	น๊อตยึดหน้างาน	160.00	ตัว	30.00	4,800.00			4,800.00	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.00	ตัว	1,100.00	4,400.00			4,400.00	
	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1.00	ตัว	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.00	ตัว	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4"x 3"	1.00	ตัว	180.00	180.00			180.00	
	เหล็กยึดท่อ	24.00	ชุด	140.00	3,360.00			3,360.00	
	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72.00	ตัว	15.00	1,080.00			1,080.00	
	เทปพันเกลียว	24.00	ม้วน	10.00	240.00			240.00	
	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.00	จุด	195.00	585.00			585.00	
	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.00	จุด	440.00	440.00			440.00	
6	งานปูนฉาบ, ตบแต่ง								
	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	180.00	ตร.ม.	39.29	7,072.20	82.00	14,760.00	21,832.20	
	<b>รวมราคาวัสดุและค่าแรง</b>							<b>102,177.85</b>	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
7	งานทาสี							-	
	ทาสีน้ำพลาสติก	180.00	ตร.ม	35.00	6,300.00	30.00	5,400.00	11,700.00	
	ทาสีน้ำมัน	28.00	ตร.ม.	52.03	1,456.84	38.00	1,064.00	2,520.84	
	ทาสีเมนต์เบส	55.00	ตร.ม	110.00	6,050.00	38.00	2,090.00	8,140.00	
8	งานอื่น ๆ							-	
	บันไดเหล็กชั้นห้องสูงพร้อมราวกันตก	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	2,500.00	2,500.00	16,500.00	
	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	
	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.00	ช่วง	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	
	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7.00	แผ่น	70.00	490.00	115.00	805.00	1,295.00	
	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.00	แผ่น	210.00	630.00	-	-	630.00	
	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.00	ชุด	630.00	630.00	-	-	630.00	
9	งานเสาเข็ม							-	
	ค่าตอกเสาเข็ม	1.00	รายการ			35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	เสาเข็ม คอร. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม.	8.00	ต้น	7,900.00	63,200.00	1,450.00	11,600.00	74,800.00	
	<b>รวมราคาวัสดุและค่าแรง</b>							<b>171,115.84</b>	
	<b>รวมราคาวัสดุและค่าแรงทั้งหมด</b>							<b>579,023.31</b>	

แบบ ปริมาณงาน และราคา

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

งานอาคาร  
 ก่อสร้างห้องสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 บ้านเลข หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
 กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย  
 ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ 3111030  
 เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.00	จุด	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	