

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสารภี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๖๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๖๑.๖๓ ตารางเมตร (หูช้าง ๒ จุด) ชนิดไม่มีไหล่ทาง จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๗๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ - 7 มี.ค. 2568 เป็นเงินจำนวน ๒๖๑,๔๕๘.๙๔.- บาท
(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. จำสับโทสุไกร	ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสารภีหมู่ ที่18 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

จุดที่1 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 261.63 ตารางเมตร (หุข้าง2จุด) ชนิดไม่มีไหล่ทาง

จุดที่2 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

แบบแผนเลขที่...-.....

คัดลอกกรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสารภีหมู่ ที่18 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่

16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	437.63	1.83	800.86	1.3848	2.53	1,109.03
	1.2 งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	6.60	90.37	596.43	1.3848	125.14	825.93
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21.80	492.83	10,743.59	1.3848	682.46	14,877.72
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (คอนกรีตผสมตกรัง 280 ksc.ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.# 0.20ม.)	ตร.ม.	437.63	367.16	160,680.23	1.3848	508.40	222,509.98
	3.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง Expansion Joint	ม.	4.00	101.31	405.24	1.3848	140.29	561.18
	3.3 รอยต่อแผ่หดตามขวาง Contraction Joint	ม.	80.00	80.49	6,439.20	1.3848	111.46	8,917.00
	3.4 รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	ม.	109.00	83.86	9,140.74	1.3848	116.13	12,658.10
TOTAL								261,458.94

ราคาก่อสร้างทั้งหมดคิดเพียง

261,458.94

ตัวหนังสือ

สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

188,806.29

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 674/2567 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567


(ลงชื่อ)



ประธานฯ

(นายวิรัตน์ อินตัน)

(ลงชื่อ) จำสับโท



กรรมการ

(สุรไกร ไชยศิลป์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(นางสาวอุบลอรณ์ นวลแจ่ม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายกิตติพงษ์ วงศ์ชัย)

นายกเทศมนตรี