

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๗๔,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๐๐ ตารางเมตร (หูช้าง ๒ จุด) พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่
๕. ราคากลางคำนวณ ณ **๒๘ ต.ค. ๒๕๖๘** เป็นเงินจำนวน ๗๕,๓๔๓.๕๒ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. จำสับโทสุไร	ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 9  
 กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 30.00 ม. หนา 0.15 ม.  
 พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 124.00 ตารางเมตร (หูช้าง 2 จุด) พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

แบบแปลนเลขที่...-..... คัดลอกกรรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	124.00	1.82	225.68	1.3848	2.52	312.52
	1.2 งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	4.50	90.37	406.66	1.3848	125.14	563.14
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.00	492.83	2,956.95	1.3848	682.46	4,094.78
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (คอนกรีตผสมตกรัง 280 ksc ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.# 0.20ม.)	ตร.ม.	124.00	375.27	46,533.98	1.3848	519.70	64,440.26
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint	ม.	0.00	91.32	0.00	1.3848	126.46	-
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	24.00	78.56	1,885.44	1.3848	108.79	2,610.96
	3.4 รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	ม.	30.00	79.96	2,398.80	1.3848	110.73	3,321.86
TOTAL								75,343.52

ตัวหนังสือ

เจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสองสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

54,407.51

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ป้ายโครงการ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 306/2568 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

( นายวีรพันธ์ อินผืน )

ประธานฯ

(ลงชื่อ)

( นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม )

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ) จำสืบท

( สุรไกร ไชยศิลป์ )

กรรมการ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)

( นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์ )

กรรมการ

(ลงชื่อ)

( นายศศิพงษ์ ยะผืน )

ผู้อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

28 ส.ค. 2568