

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านลุง หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๓๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) รางระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ 16 ม.ค. 2569 เป็นเงินจำนวน ๓๖๒,๘๒๕.๐๓ บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
- ๖.๒ แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา แบบ (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|---------------------------|---------------|
| ๑. นายวีรพันธ์ อินพิน | ประธานกรรมการ |
| ๒. จำสับโทสุรไกร ไชยศิลป์ | กรรมการ |
| ๓. นายกิติพันธ์ รานะเรศ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านลู่ หมู่ที่ 3

หลักเกณฑ์ งานทาง

สถานที่ดำเนินการ บ้านลู่ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน รางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ยาว 218.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร (วัสดุระบายน้ำตามใบ)

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบกำหนด							
	1.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	218.00	1,201.8595	262,005.37	1.3848	1,664.33	362,825.03
TOTAL					262,005.37			362,825.03
คิดต่างทั้งสิ้น								362,825.03

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 11/2569 ลงวันที่ 5 มกราคม 2569

(.....)

(นายวิรัตน์ อินฝัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(จ่าสิบโทสุภากร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายกิตติพันธ์ รานะเวศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)เห็นชอบ

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

(.....)ผู้อนุมัติ

(นายศศิพงษ์ ยะฝัน)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านสูง หมู่ที่ 3

สถานที่ดำเนินการ

บ้านสูง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ปริมาณงาน

รางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ยาว 218.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร (วัสดุระบายน้ำตามใบ)

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดพร้อมถมกลับ (ใช้รถแบคโฮ)	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	คิดที่ 2 วัน
2	งานทรายยกบรองพื้น	5.4500	ลบ.ม.	334.73	1,824.27	121.00	659.45	2,483.72	
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น 180 ksc.	5.4500	ลบ.ม.	1,757.01	9,575.70	329.00	1,793.05	11,368.75	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	41.4200	ลบ.ม.	1,871.50	77,517.53	329.00	13,627.18	91,144.71	
5	งานเหล็กเสริม	2.256600	ตัน	-	-	4,900.00	11,057.34	11,057.34	
	- งานเหล็ก RB dia 6 มม.		ตัน	0.6097	24,206.44	-	-	14,758.66	
	- งานเหล็ก RB dia 9 มม.		ตัน	1.6469	23,411.31	-	-	38,556.08	
	- ลวดผูกเหล็ก		กก.	67.698	42.06	-	-	2,847.37	
	ยอดยกไป				157,079.61		27,137.02	184,216.63	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 11/2569 ลงวันที่ 5 มกราคม 2569

.....)

.....)

.....)

(นายวิรัตน์ อินฝัน)

(จำลองโพธิ์กร ไซศิลป์)

(นายกิตติพันธ์ รานะเรศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

