

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านหวาย หมู่ที่ ๑

ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๖๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) จุดที่ ๑ รางระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร ลีกรตามแบบกำหนด หนา ๐.๑๐ เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว จุดที่ ๒ ฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ **23 มค. 25๖9** เป็นเงินจำนวน ๒๘๘,๖๘๙.๙๗ บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖.๒ แบบแสดงรายการการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. จำสับโทสุโร	ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านหวาย หมู่ที่ 1
 หลักเกณฑ์ งานทาง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหวาย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน จุดที่ 1 รางระบายน้ำ กว้าง 0.40 เมตร ยาว 88.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร (วัสดุรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว
 จุดที่ 2 ฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.70 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ระยะเวลาดำเนินการ 60 / วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบกำหนด 1.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	88.00	2,368.9832	208,470.52	1.3848	3,280.56	288,689.97
					208,470.52	TOTAL		288,689.97
คิดค่างานทั้งสิ้น								288,689.97

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 11/2569 ลงวันที่ 5 มกราคม 2569


 (.....)
 (นายวีรพันธ์ อินถัน)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (.....)
 (จ่าสิบโทสุรไกร ไชยศิลป์)


กรรมการกำหนดราคากลาง


 (.....)
 (นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (.....)เห็นชอบ

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาล


 (.....)ผู้อนุมัติ

(นายศศิพงษ์ ยะผืน)
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านห้วย หมู่ที่ 1
สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน จุดที่ 1 รางระบายน้ำ กว้าง 0.40 เมตร ยาว 88.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร (วัสดุรางระบายน้ำด้านใน)พร้อมฝาปิดตลอดแนว
จุดที่ 2 ฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.70 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดพร้อมถมกลับ (ใช้รถแบคโฮ)	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	คิดที่ 2 วัน
2	งานทรายหยาบรองพื้น	2.64	ลบ.ม.	334.73	883.68	121.00	319.44	1,203.12	
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น ค.1	2.64	ลบ.ม.	1,757.01	4,638.50	329.00	868.56	5,507.06	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	30.00	ลบ.ม.	1,871.50	56,145.00	329.00	9,870.00	66,015.00	
5	งานเหล็กเสริม	2.2188	ตัน	-	-	4,900.00	10,872.12	10,872.12	
	- งานเหล็ก RB dia 6 มม.	0.2871	ตัน	24,206.44	6,949.66	-	-	6,949.66	
	- งานเหล็ก RB dia 9 มม.	1.9317	ตัน	23,411.31	45,223.62	-	-	45,223.62	
	- ลวดผูกเหล็ก	67.564	กก.	42.06	2,841.74	-	-	2,841.74	
6	งานรื้อถอนถนนเดิม (ขนทิ้ง)	4.00	ตร.ม.	-	-	99.00	396.00	396.00	
	คอนกรีตทับถนนเดิม	0.72	ลบ.ม.	-	-	329.00	236.88	236.88	
	- งานคอนกรีต 240 ksc.	0.72	ลบ.ม.	1,871.50	1,347.48	-	-	1,347.48	
	- wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	6.00	ตร.ม.	30.00	180.00	6.00	36.00	216.00	
	ยอดยกไป				130,209.68		22,599.00	152,808.68	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 11/2569 ลงวันที่ 5 มกราคม 2569

(.....)

(นายวีรพันธ์ อินผื่น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(จำลองโทสุโร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านห้วย หมู่ที่ 1
สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน จุดที่ 1 รางระบายน้ำ กว้าง 0.40 เมตร ยาว 88.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร (วดรางระบายน้ำด้านใน)พร้อมฝาปิดตลอดแนว
จุดที่ 2 ฝาระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.70 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	130,209.68	-	22,599.00	152,808.68	
7	งานไม้แบบ	234.00	ตร.ม.	-	-	163.00	38,142.00	38,142.00	
	- ไม้อัดหนา 10 มม.	20.31	แผ่น	400.00	8,124.00	-	-	8,124.00	
	- ไม้โครง	12.18	ลบ.ฟ.	612.15	7,455.98	-	-	7,455.98	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	46.80	กก.	36.45	1,705.86	-	-	1,705.86	
	- น้ำมันทาแบบ	11.70	ลิตร	20.00	234.00	-	-	234.00	
	รวมราคาต้นทุน				147,729.52		60,741.00	208,470.52	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 11/2569 ลงวันที่ 5 มกราคม 2569

(.....)

(นายวิรัตน์ อินฝัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(จ่าสิบโทสุรโร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

- ราคาต่อหน่วยวัสดุใช้ราคาจากวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
- ราคาค่าแรงต่อหน่วยใช้บัญชีค่าแรงต่อหน่วยตามหนังสือ ว809 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
- หลักเกณฑ์การการขนส่ง วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2569 ราคาน้ำมันโซล่า ณ. อำเภอเมือง 30.00-30.99 บาท / ลิตร
- กรณีสืบราคาใช้จากผู้จำหน่ายใน อ.เชียงของ จำนวน 3 ราย โดยสอบถามทางโทรศัพท์และตารางสืบราคา

ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 1. ร้านธนาพรการค้า 053-192349

ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2. ร้านดีโฮม 098-6060999

ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 3. ร้านณรงค์พาณิชย์ 081-8812215