

สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลห้วยซ้อ

แบบ ปร.5

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคา ปรับปรุงซ่อมแซม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหลวง ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ประเภท งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลห้วยซ้อ

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อ 16 มีนาคม 2564

ลำดับที่		รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภท	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ	948,790.92	1.3536	1,284,283.39	Factor F
2	งานป้ายโครงการ (เหล็ก) 1 ป้าย					เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
						เงินประกันผลงานหัก 0%
						ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นงบประมาณเพียง			1,284,283.39	ระยะเวลาดำเนินการวัน
					1,284,000.00	
		(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

** คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางวาสนา ทรัพย์ทวี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกวัฒน์ อะทะไชย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวสันต์ ชาวบุญดั้น)

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ork

งบประมาณราคา ปรับปรุงซ่อมแซม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหลวง ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ประเภท งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหลวง ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
16 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรง		หน่วย	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำจุดที่ 1 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวเฉลี่ย 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	คิดเป็นความยาวรวม	500.00	เมตร					
	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4		57.50	ลบ.ม.					
2	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำจุดที่ 2 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 1.60 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวเฉลี่ย 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	คิดเป็นความยาวรวม	800.00	เมตร					
	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4		92.00	ลบ.ม.					
3	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำจุดที่ 3 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวเฉลี่ย 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	คิดเป็นความยาวรวม	1,000.00	เมตร					
	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4		115.00	ลบ.ม.					
4	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำจุดที่ 4 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 1.05 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวเฉลี่ย 1,250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	คิดเป็นความยาวรวม	1,250.00	เมตร					
	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4		168.75	ลบ.ม.					
5	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำจุดที่ 5 ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 1.60 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวเฉลี่ย 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	คิดเป็นความยาวรวม	250.00	เมตร					
	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4		28.75	ลบ.ม.					
	รวมเป็นงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำทั้งหมด								
	คอนกรีตผสมเสร็จจุลภาศก์ 240 Ksc		462.00	ลบ.ม.	1,747.66	807,418.92	-	-	807,418.92
	ค่าแรงทดคอนกรีต		462.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	141,372.00	141,372.00
	รวมค่างานต้นทุน (ยกยอดไป)								948,790.92

*** คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นางสาวนา ทวีทรัพย์)
ลงชื่อ.....กรรมการ (นายเสกวัฒน์ อะทะไชย)
ลงชื่อ.....กรรมการ (นายสันต์ ชาวบุญตัน)
ลงชื่อ.....กรรมการ (นักวิเคราะห์นโยบาย)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหลวง หมู่ที่ ๗ บ้านศรีวิไล ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางวาสนา ทรัพย์ทวี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๗.๒ นายเอกวัฒน์ อะทะไชย	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
๗.๓ นายวสันต์ ชาวบุญตัน	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ