

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๑ (หูช้าง ๒ จุด ๑.๐๐ ตร.ม.) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๑.๐๐ ตารางเมตร ชนิดมีไหล่ทางดินถม ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด และผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ (หูช้าง ๒ จุด ๑.๐๐ ตร.ม.) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๑.๐๐ ตารางเมตร ชนิดมีไหล่ทางดินถม ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด จุดเริ่มต้น จุดที่ ๑ พิกัด N ๒๒๒๗๓๒๕ E ๖๔๖๒๖๗ จุดสิ้นสุด จุดที่ ๑ พิกัด N ๒๒๒๗๒๒๔ E ๖๔๖๒๐๙ จุดเริ่มต้น จุดที่ ๒ พิกัด N ๒๒๒๗๓๑๓ E ๖๔๖๑๙๔ จุดสิ้นสุด จุดที่ ๒ พิกัด N ๒๒๒๗๓๑๑ E ๖๔๖๑๘๖

๕. ราคากลางคำนวณ ณ - 6 ส.ค. 2565 เป็นเงินจำนวน ๓๒๓,๘๙๕.๒๓ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์ อินผื่น	ประธานกรรมการ
๒. จำสับโทสรไกร ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย รินนาคักดี	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ 12

หลักเกณฑ์ งานทาง

สถานที่ดำเนินการ บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ประเภทผิวจราจร / ขนาด จุดที่1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 521.00 ตารางเมตรไหล่ทางดินถม
 (มีหูช้าง2จุด รวม 1.00 ตร.ม.) ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด

จุดที่2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 41.00 ตารางเมตรไหล่ทางดินถม
 (มีหูช้าง2จุด รวม 1.00 ตร.ม.) ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565				ระยะเวลาดำเนินการ		60 วัน		
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	ตร.ม.	562.00	1.82	1,022.84	1.3795	2.51	1,411.00
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	28.10	371.99	10,452.91	1.3795	513.16	14,419.78
3	งานคอนกรีตผิวจราจร หนา 0.15 เมตร (กำลังอัดประลัยคอนกรีต 280 Ksc.)	ตร.ม.	562.00	288.08	161,900.96	1.3795	397.40	223,342.37
4	งานเหล็กตะแกรงไวร์เมท 4 มม. (20x20 ซม.)	ตร.ม.	562.00	40.00	22,480.00	1.3795	55.18	31,011.16
5	งานเหล็กเสริมรอยต่อคอนกรีต - RB 15 มม.	ตัน	0.35028	33,564.82	11,757.08	1.3795	46,302.66	16,218.89
6	ท่อ พี.วี.ซี. ศก. 1"	ท่อน	1.00	82.71	82.71	1.3795	114.09	114.09
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	562.00	12.61	7,086.82	1.3795	17.39	9,776.26
8	ค่าแบบหล่อคอนกรีต 2 ข้าง	เมตร	140.00	102.38	14,333.20	1.3795	141.23	19,772.64
9	ค่าหยอดยาง	เมตร	252.00	15.59	3,928.68	1.3795	21.50	5,419.61
10	กระดาชขานอ้อยหรือโพน หนา 0.02 ม.	แผ่น	3.33	20.00	66.60	1.3795	27.59	91.87
11	ดินไหล่ทาง	ลบ.ม.	21.00	80.00	1,680.00	1.3795	110.36	2,317.56
					234,791.80	คำนวณตามเกณฑ์งานทาง		323,895.23
								323,895.23

ตัวอักษร ม.แสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	234,791.80
มูลค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3795

- หมายเหตุ**
- ราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ที่176/2565
 - ราคาค่าแรงต่อหน่วยใช้บัญชีค่าแรงต่อหน่วยงตาม ฉบับปรับ ตุลาคม 2560
 - หลักเกณฑ์การการขนส่งปรับปรุง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมันโซล่า B7 ณ. อำเภอเมือง 32.00-32.99 บาท / ลิตร

(ลงชื่อ)ประธานคณะกรรมการฯ

(นายวีรพันธ์ อินผื่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จำสิบโท.....กรรมการฯ

(สุรไกร ไชยศิลป์)

นายช่างสำรวจ อาวุโส