

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๕๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
วางท่อประปาหมู่บ้าน ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ **15 ธ.ค. 2565** เป็นเงินจำนวน ๓๖๑,๘๖๐.๙๘ บาท
(สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์ อินผื่น	ประธานกรรมการ
๒. จำสับโทสุไร ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายกิตติทัต เทพไหว	กรรมการ

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17
สถานที่ดำเนินการ บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อถึงเหล็กเก็บน้ำทรงกลม แบบเหลี่ยม 12 เหลี่ยม สูงไม่น้อยกว่า 12.60 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตรพร้อมอุปกรณ์ระบบ
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากท่อถึง								
	งานดินขุดถมคืน	10.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,480.00	1,480.00	
	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยคอนกรีต 180 Ksc.	0.30	ลบ.ม.	1,682.24	504.67	398.00	119.40	624.07	
	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยคอนกรีต 240 Ksc.	3.00	ลบ.ม.	1,822.43	5,467.29	436.00	1,308.00	6,775.29	
	ทรายถมรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	328.73	657.46	99.00	198.00	855.46	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.	380.00	5,320.00	100.00	1,400.00	6,720.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- SR-24 RB 6 มม.	0.031	ตัน	26,942.83	835.22	4,100.00	127.10	962.32	
	- SR-24 RB 9 มม.	0.084	ตัน	25,284.21	2,123.87	4,100.00	344.40	2,468.27	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	ก.ก.	51.40	154.20	-	-	154.20	
	- นี้อตสกรูท่อถึงพร้อมแฉวนขนาด 25 มม.ยาว.85 ม.	8.00	ชุด	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	ยอดรวมงานฐานรากท่อถึง				17,862.71		4,976.90	22,839.61	
2	งานท่อถึงเหล็กเก็บน้ำ(รวมอุปกรณ์ทุกชนิดภายในท่อถึงเก็บน้ำ)								
	- ท่อถึงเหล็กสำเร็จรูปแบบทรง 12 เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.	1.00	ชุด	188,000.00	188,000.00		-	188,000.00	
	สูงประมาณ 12.60 ม. รวมค่าแรงงานและติดตั้งอุปกรณ์								
	ยอดรวมงานท่อถึงเหล็กเก็บน้ำ(รวมอุปกรณ์ทุกชนิดภายในท่อถึงเก็บน้ำ)				188,000.00		-	188,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 546/2565 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

(.....)

(นายวีรพันธ์ อินผื่น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(จำลองโทสุไร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายกิตติทัต เทพไหว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17
สถานที่ดำเนินการ บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำทรงกลม แบบเหลี่ยม 12 เหลี่ยม สูงไม่น้อยกว่า 12.60 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตรพร้อมอุปกรณ์ระบบ
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
3	งานถังกรองสนิมสำเร็จรูปทรงกระบอกขนาด 1.15 เมตร								
	สูง 1.20 ม. หนา 6 มม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายใน	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00		-	55,000.00	
	ถังกรองรวมค่าแรงงานและค่าติดตั้ง								
รวมงานถังกรองสนิมสำเร็จรูปทรงกระบอกขนาด 1.15 เมตร					55,000.00		-	55,000.00	
4	งานฐานรากถังกรอง								
	งานดินชุดถมคืน	0.45	ลบ.ม.	-	-	148.00	66.60	66.60	
	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยคอนกรีต 240 Ksc.	0.30	ลบ.ม.	1,822.43	546.72	436.00	130.80	677.52	
	ทรายถมรองพื้น	0.35	ลบ.ม.	328.73	115.05	99.00	34.65	149.70	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	380.00	570.00	100.00	150.00	720.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- SR-24 RB 9 มม.	0.018	ตัน	25,284.21	455.12	4,100.00	73.80	528.92	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	ก.ก.	51.40	154.20	-	-	154.20	
รวมงานฐานรากถังกรอง					1,841.09		455.85	2,296.94	
5	งานประสานท่อในระบบภายนอกถัง							-	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด 2.5"	2.00	ท่อน	2,347.66	4,695.32	-	-	4,695.32	
ยอดยกไป					4,695.32		-	4,695.32	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 546/2565 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

(.....)

(นายวิรัตน์ อินฝัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(จำลองโทสุโร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายกิตติทัต เทพโหว่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17
สถานที่ดำเนินการ บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อถึงเหล็กเก็บน้ำทรงกลม แบบเหลี่ยม 12 เหลี่ยม สูงไม่น้อยกว่า 12.60 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตรพร้อมอุปกรณ์ระบบ
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ยอดยกมา				4,695.32		-	4,695.32	
	- ท่อ พี.วี.ซี.ขนาด 2.5" ชั้น 13.5	2.00	ม.	120.56	241.12	-	-	241.12	
	- ข้องอดขนาด 2.5"	2.00	อัน	285.00	570.00	-	-	570.00	
	- ข้อต่ออีโบลท์ขนาด 2.5"	4.00	อัน	265.00	1,060.00	-	-	1,060.00	
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว 2.5"	6.00	อัน	480.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	- ยูเนียนขนาด 2.5"(เหล็ก)	2.00	อัน	415.00	830.00	-	-	830.00	
	- นิบเปิลขนาด 2.5" (เหล็ก)	7.00	อัน	150.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- ข้อต่อสามทาง 65*65*65 มม.(เหล็ก)	1.00	อัน	520.00	520.00	-	-	520.00	
	- ค่าแรงงานต่อท่อพร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมงานประสานท่อในระบบภายนอกถัง				11,846.44		1,500.00	13,346.44	
6	งานระบบไฟฟ้า								
	ชุดตู้ไฟควบคุมปั๊มพร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบกำหนด)	1.00	รายการ	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	สายไฟเข้าตู้ระบบควบคุม	10.00	เมตร	37.00	370.00	-	-	370.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า				8,870.00		-	8,870.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 546/2565 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

(.....)

(นายวิรัตน์ อินฝัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(จำลิมโทสุโรกร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายกิตติทัต เทพไหว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17
สถานที่ดำเนินการ บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำทรงกลม แบบเหลี่ยม 12 เหลี่ยม สูงไม่น้อยกว่า 12.60 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตรพร้อมอุปกรณ์ระบบ
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
7	งานระบบประปาภายนอก								
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด 2.5" ชั้น 13.5	100.00	ม.	120.56	12,056.00	51.20	5,120.00	17,176.00	
	- ข้อต่อท่อ พี.วี.ซี. ตรง สำหรับใช้กับท่อแรงดัน ขนาด 2.5"	25.00	อัน	34.16	854.00	-	-	854.00	
	- ข้อต่อสามทาง พี.วี.ซี. ขนาด 2.5"	1.00	อัน	98.65	98.65	-	-	98.65	
	- ข้องอ พี.วี.ซี. ขนาด 2.5"	1.00	อัน	65.99	65.99	-	-	65.99	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 2.5 "	1.00	ชุด	1,750.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	- มาตรฐานน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) ขนาด Ø 2.5 "	1.00	ชุด	9,900.00	9,900.00	75.00	75.00	9,975.00	
	- น้ำยาประสานท่อ P.V.C. ขนาด 250 กรัม	5.00	กระป๋อง	126.17	630.85	-	-	630.85	
รวมงานระบบประปาภายนอก					25,355.49		5,195.00	30,550.49	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 546/2565 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

(.....)

(นายวีรพันธ์ อินผื่น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(จำสืบทศุโร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายกิตติทัต เทพไหว)

กรรมการกำหนดราคากลาง