

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

**๑. ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากอิง หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีดอนชัย

อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

**๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** เป็นเงิน ๘๖,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

**๔. ลักษณะงาน** (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากอิง หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร ไล่ลาดตามดินถมตามสภาพพื้นที่ จุดพิกัด N ๒๒๓๓๐๓๒ E ๖๕๑๕๔๖

**๕. ราคากลางคำนวณ ณ** 21 มี.ค. 2556

เป็นเงินจำนวน ๘๔,๖๔๖.๐๙ บาท

(แปดหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทเก้าสตางค์)

**๖. บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

**๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นายวีรพันธ์ อินผื่น

ประธานกรรมการ

๒. จำสับโทสุไร ไชยศิลป์

กรรมการ

๓. นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์

กรรมการ

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากอิง หมู่ที่2

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

แบบแปลนเลขที่..... คัดลอกกรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากอิง หมู่ที่2 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่กำหนดราคากลาง 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

| ลำดับ | รายการ                                                                                                 | หน่วย | ปริมาณ<br>งาน | ราคาต่อ<br>หน่วย | ราคาทุน<br>( บาท ) | Factor<br>F | ราคาต่อหน่วย<br>x FF | ราคากลาง  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------|
| 1     | งานดิน                                                                                                 |       |               |                  |                    |             |                      |           |
|       | 1.1 งานถมป่าและขุดต่อขนาดเบา                                                                           | ตร.ม. | 156.00        | 1.85             | 288.60             | 1.3822      | 2.56                 | 398.90    |
|       | 1.2 งานดินถมไหล่ทาง                                                                                    | ลบ.ม. | 5.85          | 102.71           | 600.87             | 1.3822      | 141.97               | 830.52    |
| 2     | งานรองพื้นทางและพื้นทาง                                                                                |       |               |                  |                    |             |                      |           |
|       | 2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                                                                         | ลบ.ม. | 7.80          | 286.95           | 2,238.21           | 1.3822      | 396.62               | 3,093.65  |
| 3     | งานผิวทาง                                                                                              |       |               |                  |                    |             |                      |           |
|       | 3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.<br>(คอนกรีตผสมทราย 280 ksc.ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.# 0.20ม.) | ตร.ม. | 156.00        | 356.00           | 55,535.53          | 1.3822      | 492.10               | 76,761.21 |
|       | 3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint                                                             | ม.    | 0.00          | 57.35            | 0.00               | 1.3822      | 79.27                | -         |
|       | 3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint                                                             | ม.    | 28.00         | 33.70            | 943.60             | 1.3822      | 46.58                | 1,304.24  |
|       | 3.4 รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint                                                                    | ม.    | 39.00         | 41.88            | 1,633.32           | 1.3822      | 57.89                | 2,257.57  |
| TOTAL |                                                                                                        |       |               |                  |                    |             |                      | 84,646.09 |
|       |                                                                                                        |       |               |                  |                    |             |                      | 84,646.09 |

ตัวอักษร

แปดหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบหกบาทเก้าสตางค์

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

61,240.13

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ บัญชีประชาสัมพันธ์

=

-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ผนวก1

=

1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 546/2565 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

(ลงชื่อ)

(นายวีรพันธ์ อินผื่น)

ประธานฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ) จำสับโท

(สุรไกร ไชยศิลป์)

กรรมการ

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย รินนาคักดี)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงศ์ วงค์ชัย)

ผู้อนุมัติ

นายกเทศมนตรี