

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ 30 ต.ค. 2567 เป็นเงินจำนวน ๒๒,๔๔๔.๕๖ บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบทสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. จำสืบทิสสุไร	ไชยศิลป์	ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติทัต	เทพไท	กรรมการ
๓. นายวัชร	ไชยวงศ์	กรรมการ

แบบกำหนดราคากลางและค่าแรงงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7
 หลักเกณฑ์ งานทาง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน รางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึก 0.27 เมตร หนา 0.10 เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับ
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบกำหนด							
	1.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	7.00	2,315.40	16,207.80	1.3848	3,206.36	22,444.56
					16,207.80	TOTAL		22,444.56
						คิดค่างานทั้งสิ้นเพียง		22,444.56

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 593/2567 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2567

(.....)
 (จ่าสิบโทสุรไกร ไชยศิลป์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นายกิตติทัต เทพไหว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นายวัชร ไชยวงศ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)เห็นชอบ
 (นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาล


(.....)ผู้อนุมัติ
 (นายกิตติพงษ์ วงค์ชัย)
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7
สถานที่ดำเนินการ บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน รางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึก 0.27 เมตร หนา 0.10 เมตร (วัสดุรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับ
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุดพร้อมถมกลับ (ใช้รถแบคโฮ)	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	0.1750	ลบ.ม.	325.41	56.94	99.00	17.32	74.26	
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น ค.1	0.1750	ลบ.ม.	1,811.22	316.96	306.00	53.55	370.51	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	0.7000	ลบ.ม.	1,898.60	1,329.02	306.00	214.20	1,543.22	
5	งานเหล็กเสริม	0.035700	ตัน			4,100.00	146.37	146.37	
	- งานเหล็ก RB dia 6 มม.	0.0162	ตัน	23,153.99	375.09			375.09	
	- งานเหล็ก RB dia 9 มม.	0.0195	ตัน	21,912.98	427.30			427.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.071	กก.	46.73	50.04			50.04	
	ยอดยกไป				6,055.35		431.44	6,486.79	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 593/2567 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2567




(จ่าสิบโทสุไร ไชยศิลป์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติทัต เทพไหว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวัชร ไชยวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7
สถานที่ดำเนินการ บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน รางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึก 0.27 เมตร หนา 0.10 เมตร (วัสดุรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับ
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				6,055.35		431.44	6,486.79	
6	งานไม้แบบ	7.77	ตร.ม.			133.00	1,033.41	1,033.41	
	- ไม้อัดหนา 10 มม.	0.67	แผ่น	400.00	268.00			268.00	
	- ไม้โครง	0.40	ลบ.ฟ.	612.15	244.86			244.86	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	1.55	กก.	56.07	87.13			87.13	
	- น้ำมันทาแบบ	0.39	ลิตร	20.00	7.77			7.77	
7	งานรื้อถอนถนนเดิม (ขนทิ้ง)	16.375	ตร.ม.			102.00	1,670.25	1,670.25	
	คอนกรีตทับถนนเดิม (ค2)	2.50	ลบ.ม.			436.00	1,090.00	1,090.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	2.50	ลบ.ม.	1,898.60	4,746.50			4,746.50	
	- wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	16.375	ตร.ม.	30.00	491.25	5.00	81.88	573.12	
	รวมราคาค่าต้นทุน				11,900.86		4,306.98	16,207.83	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 593/2567 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2567

(.....)

(จ่าสิบโทสุรไกร ไชยศิลป์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายกิตติศักดิ์ เทพไหว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายวัชร ชัยวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

1. ราคาต่อหน่วยวัสดุใช้ราคาจากวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567
2. ราคาต่อหน่วยใช้บัญชีค่าแรงต่อหน่วยตาม ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2560
3. หลักเกณฑ์การกำหนดราคา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ อำเภอเชียงของ 33.00-33.99 บาท / ลิตร
4. กรณีมีสืบลำบากจากผู้จำหน่ายใน อ.เชียงของ จำนวน 3 ราย โดยสอบถามทางโทรศัพท์และตารางสืบลำบาก

ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 1. ร้านนาพรการคำ 053-192349
ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2. ร้านองอาจคำวัสดุ 089-5590791
ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 3. ร้านณรงค์พาณิชย์ 081-8812215