

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านดงหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู)
จุดที่ ๑ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน)
จุดที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 ก.พ. 2568 เป็นเงินจำนวน ๓๙๕,๑๗๗.๑๘ บาท
(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. จำสืบทิสสุไร	ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ

แบบกำหนดราคากลางและค่าแรงงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านดงหลวง หมู่ที่ 8
 หลักเกณฑ์ งานทาง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านดงหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน จุดที่ 1 รางระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตร ยาว 11.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน)
 จุดที่ 2 รางระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตร ยาว 258.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน)
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบกำหนด							
	1.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	269.50	1,058.8783	285,367.70	1.3848	1,466.33	395,177.18
					285,367.70	TOTAL		395,177.18
คิดค่างานทั้งสิ้นเพียง								

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 25/2568 ลงวันที่ 22 มกราคม 2568

()
 (นายวีรพันธ์ อินผืน)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

()
 (จ่าสิบโทสุไรกร ไชยศิลป์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

()
 (นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

()เห็นชอบ
 (นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาล

()ผู้อนุมัติ
 (นายกิตติพงศ์ วงศ์ชัย)
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

10 ก.พ 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุดพร้อมถมกลับ (ใช้รถแบคโฮ)	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	คิดที่ 2 วัน
2	งานทรายหยาบรองพื้น	9.4325	ลบ.ม.	329.01	3,103.38	99.00	933.81	4,037.19	
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น 180 ksc.	9.4325	ลบ.ม.	1,762.85	16,628.08	306.00	2,886.34	19,514.42	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	40.4250	ลบ.ม.	1,854.91	74,984.73	306.00	12,370.05	87,354.78	
5	งานเหล็กเสริม	1.770200	ตัน			4,100.00	7,257.82	7,257.82	
	- งานเหล็ก RB dia 6 มม.	0.6910	ตัน	22,522.52	15,563.06			15,563.06	
	- งานเหล็ก RB dia 9 มม.	1.0792	ตัน	21,444.75	23,143.17			23,143.17	
	- ลวดผูกเหล็ก	53.106	กก.	49.07	2,605.91			2,605.91	
	ยอดยกไป				148,028.33		23,448.02	171,476.35	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 25/2568 ลงวันที่ 22 มกราคม 2568

(นายวิรัตน์ อินئين)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จำสืบทอดสืบทอด ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)

กรรมกรกำหนดราคากลาง

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านดงหลวง หมู่ที่ 8
สถานที่ดำเนินการ บ้านดงหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน จุดที่ 1 รางระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตร ยาว 11.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร (วัสดุรางระบายน้ำด้านใน)
 จุดที่ 2 รางระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตร ยาว 258.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร (วัสดุรางระบายน้ำด้านใน)
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				148,028.33		23,448.02	171,476.35	
6	งานไม้แบบ	404.25	ตร.ม.			133.00	53,765.25	53,765.25	
	- ไม้อัดหนา 10 มม.	35.09	แผ่น	410.00	14,386.90			14,386.90	
	- ไม้โครง	21.05	ลบ.ฟ.	612.15	12,885.75			12,885.75	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	80.85	กก.	65.42	5,289.20			5,289.20	
	- น้ำมันทาแบบ	20.21	ลิตร	20.00	404.25			404.25	
7	ดินถม	388.00	ลบ.ม.	70.00	27,160.00			27,160.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน				208,154.43		77,213.27	285,367.70	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 25/2568 ลงวันที่ 22 มกราคม 2568

(.....)


(นายวีรพันธ์ อินผั่น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)


(จ่าสิบโทสุรโรจ ไซยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)


(นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

1. ราคาต่อหน่วยวัสดุใช้ราคาจากวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
2. ราคาค่าแรงต่อหน่วยใช้บัญชีค่าแรงต่อหน่วยตาม ฉบับปรับ ตุลาคม 2560
3. หลักเกณฑ์การการขนส่ง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ราคาน้ำมันโซล่า ณ. อำเภอเชียงของ 33.00-33.99 บาท / ลิตร
4. กรณีสืบราคาใช้จากผู้จำหน่ายใน อ.เชียงของ จำนวน 3 ราย โดยสอบถามทางโทรศัพท์และตารางสืบราคา

- | | |
|---|-------------|
| ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 1. ร้านธนาพรการค้า | 053-192349 |
| ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2. ร้านดีโฮม | 098-6060999 |
| ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 3. ร้านณรงค์พาณิชย์ | 081-8812215 |