



ที่ ขร ๕๗๙๐๒/ว ๑๐๗

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๒๓๙ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีดอนชัย
อำเภอเชียงของ ขร ๕๗๑๔๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง **ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเสนอราคา**

เรียน ผู้มีอาชีพรับจ้าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธี**เฉพาะเจาะจง**

ด้วย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย มีความประสงค์จะจ้างโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาย หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบประมาณก่อสร้าง ๓๘๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๓๗๒,๗๑๕.๑๒ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทสิบสองสตางค์)

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งช่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบประมาณก่อสร้าง ๒๑๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๒๑๑,๐๗๐.๔๘ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบประมาณก่อสร้าง ๒๑๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๒๐๘,๐๕๔.๗๘ บาท (สองแสนแปดพันห้าสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

๔.โครงการวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านทุ่งช่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบประมาณก่อสร้าง ๑๘๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๑๘๕,๘๐๑.๘๔ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยเอ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์)

๖.โครงการวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านเขียะ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบประมาณก่อสร้าง ๓๗๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๓๐๙,๒๙๙.๗๗ บาท (สามแสนเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

๖.โครงการวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านดงหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบประมาณก่อสร้าง ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๓๙๕,๑๗๗.๑๘ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์)

กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ณ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติพงศ์ วงค์ชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

งานพัสดุ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๙-๒๓๔๖

โทรสาร ๐-๕๓๑๙-๒๓๔๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาย หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๓๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

10 ก.พ. 2568

เป็นเงินจำนวน ๓๗๒,๗๑๕.๑๒ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทสิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวิรพันธ์

อินฝัน

ประธานกรรมการ

๒. จำสืบทิสสุไร

ไชยศิลป์

กรรมการ

๓. นายสิทธิชัย

รินนาคักดิ์

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วย หมู่ที่1 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 159.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 636.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง

แบบแผนเลขที่...-.....

คัตลอกกรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วย หมู่ที่1 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่

3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	636.00	1.83	1,163.88	1.3848	2.53	1,611.74
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.80	492.83	15,671.84	1.3848	682.46	21,702.36
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (คอนกรีตผสมทราย 280 ksc.ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.# 0.20ม.)	ตร.ม.	636.00	361.16	229,697.76	1.3848	500.10	318,085.46
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint	ม.	12.00	96.94	1,163.28	1.3848	134.24	1,610.91
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	112.00	78.32	8,771.84	1.3848	108.46	12,147.24
	3.4 รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	ม.	159.00	79.74	12,678.66	1.3848	110.42	17,557.41
TOTAL								372,715.12

ตัวหนังสือ

สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทสิบสองสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

269,147.26

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 25/2568 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

(นายวิรัตน์ อินฝัน)

ประธานฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบลรัตน์ นวลแจ่ม)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ) จำสืบท

(สุไรกร ไชยศิลป์)

กรรมการ

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงศ์ วงค์ชัย)

ผู้อนุมัติ

นายกเทศมนตรี

10 ก.พ. 2568

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีดอนชัย
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๑๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ 10 ก.พ. 2568 เป็นเงินจำนวน ๒๑๑,๐๗๐.๔๘.- บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทสี่สิบบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. จำสิบโทสุไร	ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

จุดที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 20.00 เมตร หิน 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

จุดที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 55.00 เมตร หิน 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

จุดที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 20.00 เมตร หิน 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง

แบบแผนเลขที่.....

คัดลอกกรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่

3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	360.00	1.83	658.80	1.3848	2.53	912.31
	1.2 งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	11.25	90.37	1,016.64	1.3848	125.14	1,407.84
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.00	492.83	8,870.85	1.3848	682.46	12,284.35
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หิน 15 ซม. (คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc.ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.# 0.20ม.)	ตร.ม.	360.00	361.16	130,017.60	1.3848	500.10	180,048.37
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint	ม.	4.00	101.80	407.20	1.3848	140.97	563.89
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	68.00	80.41	5,467.88	1.3848	111.35	7,571.92
	3.4 รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	ม.	75.00	79.74	5,980.50	1.3848	110.42	8,281.80
TOTAL								211,070.4

ตัวหนังสือ

สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

152,419.47

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 25/2568 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

(นายวีรพันธ์ อินผื่น)

ประธานฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบลวรรณ นวลแจ่ม)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ) จำสับโท

(สุรไกร ไชยศิลป์)

กรรมการ

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงศ์ วงศ์ชัย)

ผู้อนุมัติ

นายกเทศมนตรี

10 กพ. 2568

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีดอนชัย
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๒.๒๖ ตารางเมตร (หูช้าง ๒ จุด) พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 ก.พ. 2568 เป็นเงินจำนวน ๒๐๘,๐๕๔.๗๘ บาท
(สองแสนแปดพันห้าสิบบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. จำสืบทิสุไร	ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่าเจริญ หมู่ที่10 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 342.26 ตารางเมตร (หุข้าง2จุด) พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

แบบแผนเลขที่...-..... คัดลอกกรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าเจริญ หมู่ที่10 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	342.26	1.83	626.34	1.3848	2.53	867.36
	1.2 งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.75	90.37	1,152.19	1.3848	125.14	1,595.56
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.00	492.83	8,378.03	1.3848	682.46	11,601.90
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (คอนกรีตผสมตกรัง 280 ksc.ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.# 0.20ม.)	ตร.ม.	342.26	361.16	123,610.62	1.3848	500.10	171,175.99
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expantion Joint	ม.	4.00	96.94	387.76	1.3848	134.24	536.97
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	64.00	78.32	5,012.48	1.3848	108.46	6,941.28
	3.4 รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	ม.	85.00	79.74	6,777.90	1.3848	110.42	9,386.04
4	งานวางท่อ คสล.							
	4.1 วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.	ม.	6.00	716.07	4,296.42	1.3848	991.61	5,949.68
TOTAL								208,054.78

ตัวหนังสือ

สองแสนแปดพันห้าสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

150,241.74

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 25/2568 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

(นายวิรัตน์ อินฝัน)

ประธานฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ) จำสืบท

(สุรไกร ไชยศิลป์)

กรรมการ

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย รินนาคักดี)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ วงค์ชัย)

ผู้อนุมัติ

นายกเทศมนตรี

10 กพ. 2568

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านดงหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู)
จุดที่ ๑ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน)
จุดที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 ก.พ. 2568 เป็นเงินจำนวน ๓๙๕,๑๗๗.๑๘ บาท
(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. จำสับโทสุไกร	ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ

แบบกำหนดราคากลางและค่าแรงงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านดงหลวง หมู่ที่ 8
 หลักเกณฑ์ งานทาง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านดงหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน จุดที่ 1 รางระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตร ยาว 11.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน)
 จุดที่ 2 รางระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตร ยาว 258.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน)
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบกำหนด							
	1.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	269.50	1,058.8783	285,367.70	1.3848	1,466.33	395,177.18
					285,367.70	TOTAL		395,177.18
คิดค่างานทั้งสิ้นเพียง								

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 25/2568 ลงวันที่ 22 มกราคม 2568

(.....)
 (นายวีรพันธ์ อินพิน)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (จ่าสิบโทสุรไกร ไชยศิลป์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)เห็นชอบ
 (นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาล

(.....)ผู้อนุมัติ
 (นายกิตติพงศ์ วงศ์ชัย)
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

10 ก.พ 2568

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านเขียะ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๗๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู)

จุดที่ ๑ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร ลีตามแบบกำหนด หนา ๐.๑๐ เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว จุดที่ ๒ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร ลีตามแบบกำหนด หนา ๐.๑๐ เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 ก.พ. 2568

เป็นเงินจำนวน ๓๐๙,๒๙๙.๗๗ บาท

(สามแสนเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖.๒ แบบแสดงรายการการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. จำสับโทสุไร	ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ

แบบกำหนดราคากลางและค่าแรงงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านเขียะ หมู่ที่ 5
 หลักเกณฑ์ งานทาง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน จุดที่ 1 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 94.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร (วัสดุรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว
 จุดที่ 2 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 135.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร (วัสดุรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบกำหนด							
	1.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	229.00	975.3423	223,353.39	1.3848	1,350.65	309,299.77
					223,353.39	TOTAL		309,299.77
คิดค่างานทั้งสิ้นเพียง								

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 25/2568 ลงวันที่ 22 มกราคม 2568

(.....)
 (นายวีรพันธ์ อินผื่น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (จำลองโทสุโกร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)เห็นชอบ

(นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาล

(.....)ผู้อนุมัติ

(นายกิตติพงศ์ วงศ์ชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านเขียะ หมู่ที่ 5
สถานที่ดำเนินการ บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน จุดที่ 1 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 94.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร (วัตรางระบายน้ำด้านใน)พร้อมฝาปิดตลอดแนว
จุดที่ 2 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 135.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร (วัตรางระบายน้ำด้านใน)พร้อมฝาปิดตลอดแนว
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุดพร้อมถมกลับ (ใช้รถแบคโฮ)	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	คิดที่ 2 วัน
2	งานทรายหยาบรองพื้น	5.73	ลบ.ม.	325.41	1,862.97	99.00	566.77	2,429.74	
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น ค.1	5.73	ลบ.ม.	1,762.85	10,092.31	306.00	1,751.85	11,844.16	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	37.89	ลบ.ม.	1,854.91	70,282.53	306.00	11,594.34	81,876.87	
5	งานเหล็กเสริม	2.1864	ตัน			4,100.00	8,964.24	8,964.24	
	- งานเหล็ก RB dia 6 มม.	0.4823	ตัน	22,522.52	10,862.61			10,862.61	
	- งานเหล็ก RB dia 9 มม.	1.7041	ตัน	21,444.75	36,543.99			36,543.99	
	- ลวดผูกเหล็ก	65.592	กก.	49.07	3,218.59			3,218.59	
	ยอดยกไป				144,863.00		22,877.20	167,740.20	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 25/2568 ลงวันที่ 22 มกราคม 2568

(.....)

(นายวีรพันธ์ อินผื่น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(จำลองโทสุโระ ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสิทธิชัย รินนาคักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านเชียง หมู่ที่ 5
สถานที่ดำเนินการ บ้านเชียง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน จุดที่ 1 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 94.00 เมตร สลักตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร (วัสดุรางระบายน้ำด้านใน)พร้อมฝาปิดตลอดแนว
จุดที่ 2 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 135.00 เมตร สลักตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร (วัสดุรางระบายน้ำด้านใน)พร้อมฝาปิดตลอดแนว
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				144,863.00		22,877.20	167,740.20	
6	งานไม้แบบ	259.2000	ตร.ม.			133.00	34,473.60	34,473.60	
	- ไม้อัดหนา 10 มม.	22.50	แผ่น	410.00	9,225.00			9,225.00	
	- ไม้คร่า	13.50	ลบ.ฟ.	612.15	8,264.02			8,264.02	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	51.84000	กก.	65.42	3,391.37			3,391.37	
	- น้ำมันทาแบบ	12.960000	ลิตร	20.00	259.20			259.20	
	รวมราคาค่าต้นทุน				166,002.59		57,350.80	223,353.39	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 25/2568 ลงวันที่ 22 มกราคม 2568

(.....)

(นายวีรพันธ์ อินผื่น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(จ่าสิบโทสุโร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

1. ราคาต่อหน่วยวัสดุใช้ราคาจากวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
2. ราคาค่าแรงต่อหน่วยใช้บัญชีค่าแรงต่อหน่วยตาม ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2560
3. หลักเกณฑ์การการขนส่ง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ราคาน้ำมันโซล่า ณ. อำเภอเชียงของ 33.00-33.99 บาท / ลิตร
4. กรณีสืบราคาจากผู้จำหน่ายใน อ.เชียงของ จำนวน 3 ราย โดยสอบถามทางโทรศัพท์และตารางสืบราคา

ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 1. ร้านธนาพรการค้า 053-192349
ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2. ร้านดีโฮม 098-6060999
ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 3. ร้านณรงค์พาณิชย์ 081-8812215

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านดงหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู)
จุดที่ ๑ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน)
จุดที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 ก.พ. 2568 เป็นเงินจำนวน ๓๙๕,๑๗๗.๑๘ บาท
(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. จำสืบทิสสุไร	ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ

แบบกำหนดราคากลางและค่าแรงงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านดงหลวง หมู่ที่ 8
 หลักเกณฑ์ งานทาง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านดงหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน จุดที่ 1 รางระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตร ยาว 11.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน)
 จุดที่ 2 รางระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตร ยาว 258.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน)
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบกำหนด							
	1.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	269.50	1,058.8783	285,367.70	1.3848	1,466.33	395,177.18
					285,367.70	TOTAL		395,177.18
คิดค่างานทั้งสิ้นเพียง								

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 25/2568 ลงวันที่ 22 มกราคม 2568

(.....)
 (นายวีรพันธ์ อินผื่น)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (จ่าสิบโทสุรไกร ไชยศิลป์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)เห็นชอบ
 (นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาล

(.....)ผู้อนุมัติ
 (นายกิตติพงศ์ วงศ์ชัย)
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

10 ก.พ 2568

