

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู)
จุดที่ ๑ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร ลีตามแบบกำหนด หนา ๐.๑๐ เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ จุด
จุดที่ ๒ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร ลีตามแบบกำหนด หนา ๐.๑๐ เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว
๕. ราคากลางคำนวณ ณ 22 เม.ย. 2568 เป็นเงินจำนวน ๒๘๖,๗๗๙.๘๓ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. จำสับโทสุไร	ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ

แบบกำหนดราคากลางและค่าแรงงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6
 หลักเกณฑ์ งานทาง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน จุดที่ 1 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 114.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน)พร้อมฝาปิดตลอดแนว
 พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร ยาว 46.00 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จุด
 จุดที่ 2 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 59.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน)พร้อมฝาปิดตลอดแนว
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

				ระยะเวลาดำเนินการ		60		วัน	
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	
1	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบกำหนด								
	1.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	173.00	1,197.0587	207,091.16	1.3848	1,657.68	286,779.83	
					207,091.16	TOTAL			286,779.83
คิดค่างานทั้งสิ้นเพียง								286,779.83	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 121/2568 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2568

(.....)
 (นายวีรพันธ์ อินผื่น)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (จำลองโทสุไกร ไชยศิลป์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)เห็นชอบ
 (นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาล

(.....)ผู้อนุมัติ
 (นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

22 เม.ย. 2568

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6
สถานที่ดำเนินการ บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน จุดที่ 1 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 114.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร (วัสดุระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร ยาว 46.00 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จุด
จุดที่ 2 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 59.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร (วัสดุระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว
กำหนดราคากลาง กองช่างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุดพร้อมถมกลับ (ใช้รถแบคโฮ)	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	คิดที่ 2 วัน
2	งานทรายหยาบรองพื้น	4.83	ลบ.ม.	323.61	1,561.41	99.00	477.67	2,039.08	
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น ค.1	4.58	ลบ.ม.	1,762.85	8,065.03	306.00	1,399.95	9,464.98	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	35.98	ลบ.ม.	1,854.91	66,739.66	306.00	11,009.88	77,749.54	
5	งานเหล็กเสริม	1.8852	ตัน			4,100.00	7,729.32	7,729.32	
	- งานเหล็ก RB dia 6 มม.	0.4729	ตัน	22,522.52	10,650.89		-	10,650.89	
	- งานเหล็ก RB dia 9 มม.	1.4123	ตัน	21,444.75	30,286.42		-	30,286.42	
	- ลวดผูกเหล็ก	59.556	กก.	49.07	2,922.41		-	2,922.41	
6	งานรื้อถอนถนนเดิม (ขนทิ้ง)	4.00	ตร.ม.		-	102.00	408.00	408.00	
	คอนกรีตทับถนนเดิม	0.48	ลบ.ม.		-	436.00	209.28	209.28	
	- งานคอนกรีต 240 ksc.	0.48	ลบ.ม.	1,854.91	890.35		-	890.35	
	- wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	4.00	ตร.ม.	30.00	120.00	5.00	20.00	140.00	
	ยอดยกไป				133,236.17		21,254.10	154,490.27	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 121/2568 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2568

(.....)

(นายวิรัตน์ อินฝัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(จ่าสิบโทสุภากร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6
สถานที่ดำเนินการ บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน จุดที่ 1 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 114.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร (วัสดุรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร ยาว 46.00 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จุด
จุดที่ 2 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 59.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร (วัสดุรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว
กำหนดราคากลาง กองช่างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				133,236.17		21,254.10	154,490.27	
7	งานไม้แบบ	246.18	ตร.ม.						
	- ไม้อัดหนา 10 มม.	21.36	แผ่น	400.00	8,544.00	133.00	32,741.94	32,741.94	
	- ไม้เคร่า	12.82	ลบ.ฟ.	612.15	7,847.76		-	8,544.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	49.24	กก.	65.42	3,221.01		-	7,847.76	
	- น้ำมันทาแบบ	12.31	ลิตร	20.00	246.18		-	3,221.01	
8	งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							246.18	
	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 เมตร	46.00	ท่อน	485.98	22,355.08	128.00	5,888.00	28,243.08	
	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	323.61	647.22	99.00	198.00	845.22	
	รวมราคาค่าต้นทุน				153,095.12		53,996.04	207,091.16	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 121/2568 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2568

(.....)
(นายวีรพันธ์ อินผื่น)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(จำสัปโทสุไร ไชยศิลป์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

1. ราคาต่อหน่วยวัสดุใช้ราคาจากวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
2. ราคาค่าแรงต่อหน่วยใช้บัญชีค่าแรงต่อหน่วยตาม ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2560
3. หลักเกณฑ์การการขนส่ง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568 ราคาน้ำมันโซล่า ณ. อำเภอเมืองเชียงราย 32.00-32.99 บาท / ลิตร
4. กรณีสืบราคาใช้จากผู้จำหน่ายใน อ.เชียงของ จำนวน 3 ราย โดยสอบถามทางโทรศัพท์และตารางสืบราคา

ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 1. ร้านธนาพรการค้า	053-192349
ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2. ร้านดีโฮม	098-6060999
ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 3. ร้านณรงค์พาณิชย์	081-8812215