

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีดอนชัย
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔

เป็นเงินจำนวน ๒๐๔,๓๗๘.๕๑ บาท
(สองแสนสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. จำสับโทสุไร	ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งขวาง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

แบบแปลนเลขที่...-..... คัดลอกกรรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งขวาง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	340.00	1.82	618.80	1.3848	2.52	856.91
	1.2 งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.20	90.37	921.75	1.3848	125.14	1,276.44
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.00	492.83	8,378.03	1.3848	682.46	11,601.90
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc.ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.# 0.20ม.)	ตร.ม.	340.00	375.27	127,593.16	1.3848	519.70	176,691.01
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint	ม.	0.00	89.57	0.00	1.3848	124.04	-
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	60.00	77.30	4,638.00	1.3848	107.05	6,422.70
	3.4 รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	ม.	68.00	79.96	5,437.28	1.3848	110.73	7,529.55
TOTAL								204,378.51

ตัวหนังสือ

เจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

147,587.02

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 306/2568 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

(นายวีรพันธ์ อินผื่น)

ประธานฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบลวรรณ นวลแจ่ม)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ) จำสับโท

(สุรไกร ไชยศิลป์)

กรรมการ

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)

(นายศศิพงศ์ ยะผื่น)

ผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)

กรรมการ

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

28 ส.ค. 2568