

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีดอนชัย
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

เทลาดานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๕.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ - 1 ก.ย 2568 เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๓๙๐.๘๗ บาท
(หนึ่งแสนสามร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. จำสับโทสุไร	ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

บัญชีประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7
 สถานที่ดำเนินการ บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
 ปริมาณงาน เเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 235.50 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร
 ตามรูปแบบและรายการเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด
 เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	76,686.94	1.3091	100,390.87	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่างาน				100,390.87	
คิดค่างานทั้งสิ้นเพียง				100,390.87	
(หนึ่งแสนสามร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคาก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 306/2568 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)



ประธานฯ

(นายวีรพันธ์ อินผื่น)

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบ

(นางสาวอุบลรัตน์ นวลแจ่ม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ) จำสับโท



กรรมการ

(สุรไกร ไชยศิลป์)

(ลงชื่อ)




ผู้อนุมัติ

(นายศศิพงศ์ ยะผื่น)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)

- 1 กย 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

บัญชีประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7

สถานที่ดำเนินการ บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ปริมาณงาน เทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 235.50 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร ตามรูปแบบและรายการเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด

กองช่างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	235.00	ตร.ม.	-	-	1.82	427.70	427.70	
2	งานทรายปรับระดับ	11.75	ลบ.ม.	325.41	3,823.56	99.00	1,163.25	4,986.81	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยคอนกรีต 240 Ksc.	23.50	ลบ.ม.	1,854.91	43,590.38	306.00	7,191.00	50,781.38	
4	เหล็กตะแกรงไวร์เมท 4 มม. (20x20 ซม.)	235.00	ตร.ม.	30.00	7,050.00	5.00	1,175.00	8,225.00	
5	ไม้แบบทั่วไป (หล่อคอนกรีต)	7.00	ตร.ม.	612.15	4,285.05	133.00	931.00	5,216.05	
6	งานขัดหายาบ	235.00	ตร.ม.	-	-	30.00	7,050.00	7,050.00	
	รวมยอดยกไป				58,748.99		17,937.95	76,686.94	