

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ หมู่ที่ ๒
บ้านปากอึง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๑,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านปากอึง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ - 7 พ.ย 2568 เป็นเงินจำนวน ๔๔,๓๒๕.๓๗ บาท
(สี่หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบ ปร.๕ (ก)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. นายสิทธิชัย	รินนาคักดี	กรรมการ
๓. นายกิตติพันธ์	รานะเรศ	กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนทางเข้า-ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 4 หมู่ที่ 2 บ้านปากอิง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านปากอิง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 17 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร

(ตามแบบรูปรายการเทศบาลศรีดอนชัยกำหนด)

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

แบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

5 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	33,859.42	1.3091	44,325.37	Factor F
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- ภาษี 7%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
		-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			44,325.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ			44,325.37	
(ตัวอักษร) (สี่หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)					

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายวีรพันธ์ อินผื่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกิตติพันธ์ ธาระเรศ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการฯ

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายศศิพงศ์ ยะผื่น)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

- 7 พ.ย 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนทางเข้า-ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 4 หมู่ที่ 2 บ้านปากอิ่ง	แบบ	ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านปากอิ่ง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	แผ่นที่	1/1
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 17 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการเทศบาลศรีดอนชัยกำหนด)	ราคารับจ้าง	31.92
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลศรีดอนชัย	อ.เชียงของ	

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย				เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568					
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างทางเข้า-ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 4								
1.1	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ 0.60 ม.								
	- ขุดดินปรับแต่งท้องท่อระบายน้ำ	3.88	ลบ.ม.	-	-	18.59	72.13	72.13	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม	0.60	ลบ.ม.	1,733.65	1,040.19	327.00	196.20	1,236.39	
	- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.60 ม.	9.00	ท่อน	700.93	6,308.37	188.00	1,692.00	8,000.37	
1.2	งานดินถมปรับเกลี่ยเรียบ	38.71	ลบ.ม.	90.00	3,483.90	27.00	1,045.17	4,529.07	
1.3	งานหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ	13.32	ลบ.ม.	436.45	5,813.51	130.93	1,743.99	7,557.50	
1.4	งานรื้อถอนผนังรั้ว	4.98	ตร.ม.	-	-	40.00	199.20	199.20	รื้อขนไป
2	งานประตูรั้ว								
2.1	งานขุดดินฐานรากและถมคัน	0.42	ลบ.ม.	-	-	112.00	47.04	47.04	
2.2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	0.50	ลบ.ม.	1,838.79	919.40	419.00	209.50	1,128.90	
2.3	งานไม้แบบ	3.46	ตร.ม.	747.66	2,583.91	-	-	2,583.91	
	- ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	4.32	ตร.ม.	-	-	139.00	600.48	600.48	
รวมยกยอดไป					20,149.28		5,805.71	25,954.99	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายวีรพันธ์ อินผื่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายสิทธิชัย รินนาคศักดิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายกิตติพันธ์ ธาระเรศ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนทางเข้า-ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 4 หมู่ที่ 2 บ้านปากอึง	แบบ	ปร.4	แผ่นที่	1/2
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านปากอึง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย				
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 17 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการเทศบาลศรีดอนชัยกำหนด)	ราคาน้ำมันโซล่า	31.92	อ.เชียงของ	
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลศรีดอนชัย				
ประมาณราคาโดย	กองช่างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย	เมื่อวันที่	5	พฤศจิกายน 2568	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยกยอดมา				20,149.3		5,805.7	25,955.0	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	1.03	ลบ.ฟ.	677.57	697.90	-	-	697.90	
	- ตะปู	0.86	กก.	36.45	31.35	-	-	31.35	
2.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 Ø RB 6 mm	11.72	กก.	24.20	283.62	4.40	51.57	335.19	
	- เหล็ก SR 24 Ø RB 9 mm	32.73	กก.	23.41	766.21	4.40	144.01	910.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.33	กก.	42.06	56.09	-	-	56.09	
2.5	- ลูกกลิ้งสแตนเลส Ø 3"	3.00	ชุด	334.80	1,004.40	-	-	1,004.40	
2.6	- เหล็กฉากขนาด 50x50 หนา 6 มม.	35.44	กก.	23.61	836.74	-	-	836.74	
2.7	- เหล็กเพลาชาวขนาด Ø 12 มม.	8.00	เมตร	35.65	285.20	-	-	285.20	
2.8	- เหล็กกล่อง ขนาด 4"X2" หนา 2.3 มม.	42.66	กก.	22.61	964.54	10.00	426.60	1,391.14	
2.9	- เหล็กกล่อง ขนาด 1"X1" หนา 1.2 มม.	41.76	กก.	24.94	1,041.49	10.00	417.60	1,459.09	
2.10	- ทาสีเหล็กกันสนิมทา 2 ครั้ง	7.29	ตร.ม.	18.50	134.87	35.00	255.15	390.02	
2.11	- ทาสีน้ำมัน ทา 2 ครั้ง	7.29	ตร.ม.	31.56	230.07	38.00	277.02	507.09	
รวมค่าแรงวัสดุทั้งหมด					26,481.76		7,377.66	33,859.42	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายวีรพันธ์ อินผื่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายกิตติพันธ์ รานะเรศ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน