

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๖

ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๐๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) รางระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๐๓.๐๐ เมตร ลี้กตามแบบกำหนด หนา ๐.๑๐ เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว

๕. ราคากลางคำนวณ ณ **28 ม.ค. 2569** เป็นเงินจำนวน ๔๔๙,๒๓๖.๓๖ บาท  
(สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒ แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา แบบ (ปร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                  |          |               |
|------------------|----------|---------------|
| ๑. นายวีรพันธ์   | อินฝัน   | ประธานกรรมการ |
| ๒. จำสืบทิสสุไร  | ไชยศิลป์ | กรรมการ       |
| ๓. นายกิตติพันธ์ | รานะเรศ  | กรรมการ       |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

|                  |                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/งาน  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6                                                         |
| หลักเกณฑ์        | งานทาง                                                                                                              |
| สถานที่ดำเนินการ | บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย                                                   |
| ปริมาณงาน        | รางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 303.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร ( วัตรางระบายน้ำด้านใน ) พร้อมฝาปิดตลอดแนว |
| กำหนดราคากลาง    | เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569<br>ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน                                                   |

| ลำดับที่ | รายการ                            | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$             | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   |
|----------|-----------------------------------|-------|--------|--------------|------------|-------------------|---------------------------|------------|
| 1        | งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบกำหนด |       |        |              |            |                   |                           |            |
|          | 1.1 วางระบายน้ำ ค.ส.ล.            | เมตร  | 303.00 | 1,070.644    | 324,405.23 | 1.3848            | 1,482.62                  | 449,236.36 |
|          |                                   |       |        |              | 324,405.23 | TOTAL             |                           | 449,236.36 |
|          |                                   |       |        |              |            | คิดค่างานทั้งสิ้น |                           | 449,236.36 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 11/2569 ลงวันที่ 5 มกราคม 2569

(นายวีรพันธ์ อินผื่น)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(จำสืบทอดสิทธิในทรัพย์สิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายกิตติพันธ์ รานะเรศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)เห็นชอบ  
(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาล

(.....) ผู้อนุมัติ  
( นายศศิพงศ์ ยะพันธ์ )  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา  
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานทาง  
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6  
สถานที่ดำเนินการ บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย  
ปริมาณงาน รางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 303.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร ( วัสดุรางระบายน้ำด้านใน )พร้อมฝาปิดตลอดแนว  
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

| ลำดับที่ | รายการ                            | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน  |           | ค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ     |
|----------|-----------------------------------|--------|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|--------------|
|          |                                   |        |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                       |              |
| 1        | งานดินชุดพร้อมถมกลับ (ใช้รถแบคโฮ) | 1.00   | งาน   | 12,000.00  | 12,000.00  | -          | -         | 12,000.00             | คิดที่ 2 วัน |
| 2        | งานทรายหยาบรองพื้น                | 7.83   | ลบ.ม. | 334.73     | 2,620.93   | 121.00     | 947.43    | 3,568.36              |              |
| 3        | งานคอนกรีตหยาบรองพื้น ค.1         | 7.83   | ลบ.ม. | 1,757.01   | 13,757.38  | 329.00     | 2,576.07  | 16,333.45             |              |
| 4        | งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2           | 53.57  | ลบ.ม. | 1,871.50   | 100,256.25 | 329.00     | 17,624.53 | 117,880.78            |              |
| 5        | งานเหล็กเสริม                     | 3.0903 | ตัน   | -          | -          | 4,900.00   | 15,142.47 | 15,142.47             |              |
|          | - งานเหล็ก RB dia 6 มม.           | 0.8045 | ตัน   | 24,206.44  | 19,474.08  | -          | -         | 19,474.08             |              |
|          | - งานเหล็ก RB dia 9 มม.           | 2.2858 | ตัน   | 23,411.31  | 53,513.57  | -          | -         | 53,513.57             |              |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                     | 95.709 | กก.   | 42.06      | 4,025.52   | -          | -         | 4,025.52              |              |
| 6        | งานรื้อถอนถนนเดิม ( ขนทิ้ง )      | 4.00   | ตร.ม. | -          | -          | 99.00      | 396.00    | 396.00                |              |
|          | คอนกรีตทับถนนเดิม                 | 0.48   | ลบ.ม. | -          | -          | 329.00     | 157.92    | 157.92                |              |
|          | - งานคอนกรีต 240 ksc.             | 0.48   | ลบ.ม. | 1,871.50   | 898.32     | -          | -         | 898.32                |              |
|          | - wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.       | 4.00   | ตร.ม. | 30.00      | 120.00     | 6.00       | 24.00     | 144.00                |              |
|          | ยอดยกไป                           |        |       |            | 206,666.05 |            | 36,868.42 | 243,534.47            |              |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 11/2569 ลงวันที่ 5 มกราคม 2569

(.....)

(นายวีรพันธ์ อินผื่น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(จ่าสิบโทสุโรกร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายกิตติพันธ์ รานะเรศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา  
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานทาง  
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6  
สถานที่ดำเนินการ บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย  
ปริมาณงาน รางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 303.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา 0.10 เมตร ( วัตรางระบายน้ำด้านใน )พร้อมฝาปิดตลอดแนว  
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

| ลำดับที่ | รายการ             | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน  |           | ค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------|--------|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|----------|
|          |                    |        |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
|          | ยอดยกมา            |        |       |            | 206,666.05 | -          | 36,868.42 | 243,534.47            |          |
| 7        | งานไม้แบบ          | 339.96 | ตร.ม. | -          | -          | 163.00     | 55,413.48 | 55,413.48             |          |
|          | - ไม้อัดหนา 10 มม. | 29.51  | แผ่น  | 400.00     | 11,804.00  | -          | -         | 11,804.00             |          |
|          | - ไม้เคร่า         | 17.70  | ลบ.ฟ. | 612.15     | 10,835.05  | -          | -         | 10,835.05             |          |
|          | - ตะปูขนาดต่างๆ    | 67.99  | กก.   | 36.45      | 2,478.23   | -          | -         | 2,478.23              |          |
|          | - น้ำมันทาแบบ      | 17.00  | ลิตร  | 20.00      | 340.00     | -          | -         | 340.00                |          |
|          |                    |        |       |            |            |            |           |                       |          |
|          |                    |        |       |            |            |            |           |                       |          |
|          | รวมราคาค่าต้นทุน   |        |       |            | 232,123.33 |            | 92,281.90 | 324,405.23            |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 11/2569 ลงวันที่ 5 มกราคม 2569

(.....)  
(นายวีรพันธ์ อินผื่น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
(จำสืบทิสโรกร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
(นายกิตติพันธ์ รานะเรศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

1. ราคาต่อหน่วยวัสดุใช้ราคาจากวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
2. ราคาค่าแรงต่อหน่วยใช้บัญชีค่าแรงต่อหน่วยตามหนังสือ วร809 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
3. หลักเกณฑ์การการขนส่ง วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2569 ราคาน้ำมันโซล่า ณ. อำเภอเมือง 30.00-30.99 บาท / ลิตร
4. กรณีสืบราคาจากผู้จำหน่ายใน อ.เชียงของ จำนวน 3 ราย โดยสอบถามทางโทรศัพท์และตารางสืบราคา

ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 1. ร้านธนาพรการค้า 053-192349

ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2. ร้านดีโฮม 098-6060999

ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 3. ร้านณรงค์พาณิชย์ 081-8812215