

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๕๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร (หูช้าง ๔ จุด) พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร (หูช้าง ๒ จุด) พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ 21 พ.ค. 2569
(ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเก้าสิบหกบาทสิบสองสตางค์)

๕๕๙,๐๙๖.๑๒ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฟัน	ประธานกรรมการ
๒. จำสับโทสุไร	ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

จุดที่1 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 472.00 ตารางเมตร (หูช้าง4จุด) พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

จุดที่2 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร (หูช้าง2จุด) พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

แบบแปลนเลขที่...-..... คัดลอกกรรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	772.00	1.93	1,489.96	1.3848	2.67	2,063.30
	1.2 งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	28.50	99.25	2,828.57	1.3848	137.44	3,917.00
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.00	518.29	19,694.93	1.3848	717.72	27,273.54
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (คอนกรีตผสมตมร้ง 280 ksc.ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.# 0.20ม.)	ตร.ม.	772.00	455.90	351,950.94	1.3848	631.30	487,381.66
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint	ม.	12.00	99.73	1,196.76	1.3848	138.11	1,657.27
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	60.00	81.86	4,911.60	1.3848	113.36	6,801.58
	3.4 รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	ม.	190.00	76.02	14,443.80	1.3848	105.27	20,001.77
TOTAL								549,096.12

ตัวหนังสือ

ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าสิบหกบาทสิบสองสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

396,516.56

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 190/2569 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

(ลงชื่อ)

(นายวิรัตน์ อินฝัน)

ประธานฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ) จำสิปโท

(สุรไกร ไชยศิลป์)

กรรมการ

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายศศิพงศ์ ยะฝัน)

ผู้อนุมัติ

นายกเทศมนตรีเทศบาล