

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๙๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๓.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๕ ตารางเมตร (หูช้าง ๑๒ จุด) พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ 21 พ.ค. 2569 ๔๖๔,๕๙๕.๐๓ บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                  |             |               |
|------------------|-------------|---------------|
| ๑. นายวีรพันธ์   | อินฝัน      | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสิทธิชัย   | รินนาศักดิ์ | กรรมการ       |
| ๓. นายกิตติพันธ์ | รานะเรศ     | กรรมการ       |

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

จุดที่1 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 43.20 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 204.05 ตารางเมตร (หุ้ข้าง12จุด) พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

จุดที่2 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 408.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

แบบแปลนเลขที่...-.....

คัดลอกกรรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่

19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

| ลำดับ | รายการ                                                                                                  | หน่วย | ปริมาณ<br>งาน | ราคาต่อ<br>หน่วย | ราคาทุน<br>( บาท ) | Factor<br>F | ราคาต่อหน่วย<br>x FF | ราคากลาง   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| 1     | งานดิน                                                                                                  |       |               |                  |                    |             |                      |            |
|       | 1.1 งานปรับแต่งพื้นทางเดิม                                                                              | ตร.ม. | 612.05        | 1.93             | 1,181.26           | 1.3848      | 2.67                 | 1,635.81   |
|       | 1.2 งานดินถมไหล่ทาง                                                                                     | ลบ.ม. | 21.78         | 99.25            | 2,161.62           | 1.3848      | 137.44               | 2,993.41   |
| 2     | งานรองพื้นทางและพื้นทาง                                                                                 |       |               |                  |                    |             |                      |            |
|       | 2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                                                                          | ลบ.ม. | 29.04         | 518.29           | 15,051.07          | 1.3848      | 717.72               | 20,842.72  |
| 3     | งานผิวทาง                                                                                               |       |               |                  |                    |             |                      |            |
|       | 3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.<br>(คอนกรีตผสมตกรัง 280 ksc.ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.# 0.20ม.) | ตร.ม. | 612.05        | 455.70           | 278,908.12         | 1.3848      | 631.00               | 386,231.96 |
|       | 3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expantion Joint                                                              | ม.    | 8.00          | 99.73            | 797.84             | 1.3848      | 138.11               | 1,104.85   |
|       | 3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint                                                              | ม.    | 72.00         | 81.86            | 5,893.92           | 1.3848      | 113.36               | 8,161.90   |
|       | 3.4 รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint                                                                     | ม.    | 145.20        | 76.02            | 11,038.10          | 1.3848      | 105.27               | 15,285.56  |
| 4     | งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม                                                                                   |       |               |                  |                    |             |                      |            |
|       | 1.1 งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม หนา 0.15 ม. ขนทิ้ง                                                            | ตร.ม. | 172.80        | 118.43           | 20,464.20          | 1.3848      | 164.00               | 28,338.82  |
| TOTAL |                                                                                                         |       |               |                  |                    |             |                      | 464,595.03 |

ตัวหนังสือ

สี่แสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

328,804.37

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 186/2569 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

(ลงชื่อ)

( นายวิรัตน์ อินฝัน )

ประธานฯ

(ลงชื่อ)

( นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม )

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

( นายกิตติพันธ์ รานะเรศ )

กรรมการ

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)

( นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์ )

กรรมการ

(ลงชื่อ)

( นายศศิพงศ์ ยะฝัน )

ผู้อนุมัติ

นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร