

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๗๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย (ตามแบบรูปและรายการเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ 21 พค. 2569

(สองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยสองบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

เป็นเงินจำนวน ๒๒๘,๒๐๒.๒๗ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานอาคาร (แบบ ปร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์

อินฝัน

ประธานกรรมการ

๒. นายสิทธิชัย

รินนาคักดิ์

กรรมการ

๓. นายกิตติพันธ์

รานะเรศ

กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ตามแบบรูปรายการเทศบาลศรีดอนชัยกำหนด

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

แบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	148,653.48	1.3091	194,602.27	Factor F
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	33,600.00	-	33,600.00	
3	ประเภทงานทาง	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- ภาษี 7%
5	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
		-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			228,202.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ			228,202.27	
(ตัวอักษร) (สองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยสองบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)					

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายวีรพันธ์ อินพิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกิตติพันธ์ รานะเรศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายศศิพงศ์ ยะผั่น)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน	ตามแบบรูปรายการเทศบาลศรีดอนชัยกำหนด
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ประมาณราคาโดย	กองช่างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ราคา	แบบ ป.ร.4
ราคา	ราคาน้ำมันโซล่า
อ.เชียงของ	43.18
อ.เชียงของ	20 พฤษภาคม 2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงห้องพระเป็นห้องทำงาน								
1.1	ประตูบานเปิดคู่ D1 อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
1.2	หน้าต่างบานสไลด์ W1 อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	2,898.00	5,796.00	-	-	5,796.00	
1.3	ผนังกระจกอลูมิเนียมบานกระจกติดตาย พร้อมติดตั้ง	6.84	ตร.ม.	1,700.00	11,628.00	-	-	11,628.00	
1.4	ผนังอลูมิเนียม พร้อมติดตั้ง	13.36	ตร.ม.	2,000.00	26,720.00	-	-	26,720.00	
1.5	งานระบบไฟฟ้า	1.00	L.S	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
2	งานปรับปรุงห้องนายเกษมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย								
2.1	รีดอกสนผนังเดิม	15.11	ตร.ม.	-	-	41.00	619.51	619.51	รีดอกสนไป
2.2	รีดอกสนหน้าต่างเดิม	2.47	ตร.ม.	-	-	103.00	254.41	254.41	รีดอก
2.3	รีดอกสนประตูเดิม	2.72	ตร.ม.	-	-	103.00	280.16	280.16	รีดอก
2.4	ค่าขมิ้นติดตั้ง	1.00	L.S	-	-	4,112.00	4,112.00	4,112.00	
2.5	ประตูบานเปิดคู่ D2 อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
2.6	งานย้ายระบบกล้องวงจรปิด	1.00	L.S	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
รวมยกยอดไป					85,144.00		8,766.08	93,910.08	

ลงชื่อ..... (นายวีรพันธ์ อินต๊ะ) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... (นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์) นายช่างโยธางาน

ลงชื่อ..... (นายกิตติพันธ์ รามะเรศ) นายช่างโยธางาน

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ตามแบบรูปรายการเทศบาลศรีดอนชัยกำหนด

เจ้าชองโครงการ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ราคามันโซล่า

43.18

อ.เชียงของ

ประมาณราคาโดย กอช่างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

เมื่อวันที 20 พฤษภาคม 2569									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยกยอดมา									
2.7	งานรื้อฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดเดิม	12.00	ตร.ม.	-	-	85,144.00	-	8,766.08	
2.8	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	12.00	ตร.ม.	250.00	3,000.00	-	26.00	312.00	รื้อขึ้นไป
	ฉาบรอยต่อเรียบพร้อมทาสีติดตั้ง						-	-	3,000.00
3	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย								
3.1	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x2" หนา 2.3 มม.	2.00	ท่อน	644.85	1,289.70	-	-	-	1,289.70
3.2	เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x2" หนา 1.6 มม.	4.00	ท่อน	336.44	1,345.76	-	-	-	1,345.76
3.3	ค่าแรงประกอบเหล็ก	62.10	กก.	-	-	-	12.00	745.20	745.20
3.4	แผ่นรื้อวาลบอร์ด ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนา 10 มม.	8.00	แผ่น	635.51	5,084.08	-	-	-	5,084.08
3.5	ค่าแรงติดตั้งแผ่นรื้อวาลบอร์ด	20.47	ตร.ม.	-	-	-	123.00	2,517.81	2,517.81
3.6	สกรูขนาด 1 นิ้ว	1.00	ถุง	56.07	56.07	-	-	-	56.07
3.7	รื้อถอนผนัง	1.64	ตร.ม.	-	-	-	41.00	67.24	รื้อขึ้นไป
3.8	ประตูบานเปิดเดี่ยว D3 อุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,140.18	5,140.18	-	423.12	423.12	5,563.30
4.	ดาข่ายกันนก								
4.1	เหล็กกล่องขนาด 2"x1" หนา 2.3 มม.	15.00	ท่อน	467.28	7,009.20	-	-	-	7,009.20
4.2	ค่าแรงประกอบเหล็ก	211.06	กก.	-	-	-	12.00	2,532.72	2,532.72
รวมยกยอดไป					108,068.99			15,364.17	123,433.16

ลงชื่อ.....
(นายวิรัตน์ อินตัน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ.....
(นายสิทธิชัย วินาศศักดิ์)
นายกช่างโยธามหาวิทยาลัย

กรรมการฯ

ลงชื่อ.....
(นายกิตติพันธ์ รามะเรศ)
นายกช่างโยธามหาวิทยาลัย

กรรมการฯ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/3

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ตามแบบรูปรายการเทศบาลศรีดอนชัยกำหนด

ราคาน้ำมันโซล่า 43.18

อ.เชียงของ

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

เมื่อวันที 20 พฤษภาคม 2569									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยกยอดมา									
4.3	ลวดตะแกรงสานเบอร์ 11 ช่องตะแกรง 1 1/2 นิ้ว	34.65	ตร.ม.	212.61	7,366.94	-	-	123,433.16	
4.4	ทาสีเหล็กกันสนิม	12.97	ตร.ม.	38.09	494.03	36.00	466.92	7,366.94	
5.	งานปรับปรุงห้องประชุมใหญ่							960.95	
5.1	รื้อถอนพื้นเวที	21.29	ตร.ม.	-	-	30.00	638.70	638.70	รื้อกอง
5.2	รื้อถอนผนังเวที	6.82	ตร.ม.	-	-	21.00	143.22	143.22	รื้อกอง
5.3	รื้อถอนพื้นกระเบื้อง	6.00	ตร.ม.	-	-	41.00	246.00	246.00	รื้อกอง
5.4	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" ผิวเรียบ	27.00	ตร.ม.	336.64	9,089.28	228.00	6,156.00	15,245.28	
5.5	ค่าแรงผนังโครงไม้กรุไม้อัดสัก	3.49	ตร.ม.	-	-	74.00	258.59	258.59	
5.6	ค่าแรงบัวไม้สัก	7.84	เมตร	-	-	46.00	360.64	360.64	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								148,653.48	
6.	งานครุภัณฑ์								
6.1	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU ราคารวมค่าติดตั้ง	2.00	ชุด	16,800.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
รวมค่าครุภัณฑ์								33,600.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายวิรัตน์ อินต๊ะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายสิทธิชัย รัตนศักดิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายกิตติพันธ์ ธาระเรศ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน