

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชร.ถ ๑๒๗-๒๐ บ้านดงหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมอัดแน่น

๕. ราคากลางคำนวณ ณ 10 ก.ย 2569

เป็นเงินจำนวน ๓๕๖,๙๓๗.๙๐ บาท

(สามแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. จำสับโทสุไกร	ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขร.ถ.127-20 บ้านดงหลวง หมู่ที่8 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 548.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่

แบบแปลนเลขที่...-..... คัดลอกกรรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงหลวง หมู่ที่8 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	548.00	1.90	1,041.20	1.3821	2.63	1,439.04
	1.2 งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.55	98.40	2,022.12	1.3821	136.00	2,794.77
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.40	511.91	14,026.40	1.3821	707.51	19,385.89
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (คอนกรีตผสมตกรัง 280 ksc.ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.# 0.20ม.)	ตร.ม.	548.00	413.76	226,740.48	1.3821	571.90	313,378.02
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint	ม.	8.00	94.69	757.52	1.3821	130.87	1,046.97
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	44.00	80.24	3,530.56	1.3821	110.90	4,879.59
	3.4 รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	ม.	137.00	74.01	10,139.37	1.3821	102.29	14,013.62
TOTAL								356,937.90

ตัวหนังสือ สามแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 258,257.65

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3821

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 373/2569 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2569

(ลงชื่อ)

(นายวีรพันธ์ อินผื่น)

ประธานฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)จำสืบท

(สุรไกร ไชยศิลป์)

กรรมการ

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายศศิพงศ์ ยะผื่น)

ผู้อนุมัติ

นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

10 กย 2569