

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอยางทอง จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๘๑,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ 1 ก.ย 2569 เป็นเงินจำนวน ๓๘๓,๑๔๕.๓๐ บาท
(สามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสามสิบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายวีรพันธ์ อินผื่น ประธานกรรมการ
๒. นายสิทธิชัย รินนาคักดี กรรมการ
๓. นายกิตติพันธ์ รานะเรศ กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

แบบ พร.1 ก.

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่เจดีย์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 10 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

แบบ พร.1

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

1 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน อาคาร	293,081.39	1.3073	383,145.30	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			383,145.30	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			383,145.30	
(ตัวอักษร) (สามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบสตางค์)					

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายวิรัตน์ อินฝัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกิตติพันธ์ รานะเรศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวธัญญารัตน์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายศศิพงศ์ ยะฝัน)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ป.ร.1

แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่เจดีย์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 10 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานชุดรื้อถอนพื้นปรับระดับ	1.00	L.S	-	-	3,320.00	3,320.00	3,320.00	
1.2	งานชุดดินฐานรากและถมดิน	25.27	ลบ.ม.	-	-	153.00	3,866.31	3,866.31	
1.3	งานวัสดุรองฐานราก ทราดยาบ	1.57	ลบ.ม.	560.75	880.38	112.00	175.84	1,056.22	
1.4	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต			-	-	-	-	-	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	91.44	ตร.ม.	353.60	32,333.18	-	-	32,333.18	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	91.44	ตร.ม.	-	-	163.00	14,904.72	14,904.72	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	902.66	กก.	21.04	18,991.97	3.90	3,520.37	22,512.34	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	23.06	กก.	21.63	498.79	4.90	112.99	611.78	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	164.33	กก.	22.52	3,700.71	4.90	805.22	4,505.93	
	- ลวดผูกเหล็ก	32.70	กก.	44.39	1,451.55	-	-	1,451.55	
1.6	งานคอนกรีต				-		-	-	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.26	ลบ.ม.	2,183.02	2,750.60	427.00	538.02	3,288.62	
	รวมยกยอดไป				60,607.18		27,243.47	87,850.65	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายวีรพันธ์ อินผื่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกิตติพันธ์ รานะเรศ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

แบบ พร.1

แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่เจดีย์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 10 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยกยอดมา				60,607.18		27,243.47	87,850.65	
1.7	งานคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย มีอายุ 28 วันรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	15.16	ลบ.ม.	2,551.40	38,679.22	421.00	6,382.36	45,061.58	
1.8	งานซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กในส่วนที่รื้อถอน				-		-	-	
	- ทราดยาบอัดแน่นรองพื้น หนา 0.10 ม.	4.32	ลบ.ม.	560.75	2,422.44	121.00	522.72	2,945.16	
	- Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	34.67	ตร.ม.	37.38	1,295.96	6.00	208.02	1,503.98	
1.9	งานโครงหลังคาเหล็ก				-		-	-	
	- เหล็ก C 100X50X20X2.3 mm. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 23.5 กก./ท่อน	21.00	ท่อน	656.88	13,794.48	-	-	13,794.48	
	- เหล็ก C 75X45X15X2.3 mm. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	28.00	ท่อน	605.95	16,966.60	-	-	16,966.60	
	- เหล็กกล่องขนาด 4"x2" ยาว 6 เมตร หนา 2.3 มม.	30.00	ท่อน	831.77	24,953.10	-	-	24,953.10	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2" ยาว 6 เมตร หนา 2.3 มม.	5.00	ท่อน	532.71	2,663.55	-	-	2,663.55	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กโครงหลังคา	2,093.15	กก.	-	-	12.00	25,117.80	25,117.80	
	- STEEL PLATE ขนาด 250x250x6 mm.	12.00	แผ่น	177.57	2,130.84	-	-	2,130.84	
	- ANCHOR BOLT ยาว 0.60 ม. Ø 16 mm.	24.00	อัน	121.49	2,915.76	-	-	2,915.76	
	รวมยกยอดไป				166,429.13		59,474.37	225,903.50	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายวีรพันธ์ อินผื่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสิทธิชัย รินนาคักดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกิตติพันธ์ รานะเรศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

แบบ ปร.1

แผ่นที่ 1/3

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่เจดีย์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 10 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยกยอดมา				166,429.13		59,474.37	225,903.50	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- วัสดุบุหลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50x120x0.5 ซม. สีซีเมนต์	331.00	แผ่น	41.12	13,610.72	-	-	13,610.72	
	- ครอบสันโค้งหลังคาลอนคู่	27.00	แผ่น	74.76	2,018.52	-	-	2,018.52	
	- ค่าแรงครอบสันโค้งหลังคาลอนคู่	12.00	เมตร	-	-	56.00	672.00	672.00	
	- ครอบปิดจั่ว	2.00	แผ่น	74.76	149.52	-	-	149.52	
	- ครอบข้าง	48.00	แผ่น	56.07	2,691.36	-	-	2,691.36	
	- ค่าแรงครอบข้าง	24.00	เมตร	-	-	46.00	1,104.00	1,104.00	
	- ครอบข้างปิดชาย	4.00	แผ่น	56.07	224.28	-	-	224.28	
	- รางรินสังกะสี	12.00	เมตร	514.01	6,168.12	-	-	6,168.12	
	- สกรูปลายสว่านขนาด 2 นิ้ว	2.00	ถุง	93.45	186.90	-	-	186.90	
	- ไม้เชิงชาย 2 in 1 ขนาด 8 นิ้ว	48.00	เมตร	99.69	4,784.96	74.00	3,552.00	8,336.96	
	- สกรูปลายสว่านยึดกระเบื้อง พร้อมแหวนยางกันน้ำ ขนาด 3 นิ้ว	4.00	กล่อง	261.68	1,046.72	-	-	1,046.72	
	- ค่าแรงบุหลังคา	145.56	ตร.ม.	-	-	46.00	6,695.76	6,695.76	
	รวมยกยอดไป				197,310.23		71,498.13	268,808.36	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายวิรัตน์ อินฝัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกิตติพันธ์ รานะเรศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

แบบ ปร.1 แผ่นที่ 1/4

ชื่อโครงการ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 10 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ปริมาณงาน กองช่างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยกยอดมา				197,310.23		71,498.13	268,808.36	
2.2	งานฉาบปูน			-	-		-	-	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	23.28	ตร.ม.	71.60	1,666.80	132.00	3,072.96	4,739.76	
2.3	งานตกแต่งผิวผนัง			-	-	-	-	-	
	- ปิดฉาบผิวผนังด้วยปูนทราย ขนาด 8 นิ้ว	31.00	แผ่น	74.76	2,317.56	-	-	2,317.56	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้สังเคราะห์ ขนาด 8 นิ้ว	16.80	ตร.ม.	-	-	37.00	621.60	621.60	
2.4	งานทาสี			-	-	-	-	-	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก	23.28	ตร.ม.	51.42	1,197.06	31.00	721.68	1,918.74	
	- งานทาสีน้ำมันและทาสีกันสนิมเหล็ก	168.92	ตร.ม.	50.88	8,594.25	36.00	6,081.12	14,675.37	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					211,085.90		81,995.49	293,081.39	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายวิรัตน์ อินั่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายสิทธิชัย รินนาคศักดิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายกิตติพันธ์ รานะเรศ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน